
COMUNE DI LUCCA

PROVINCIA DI LUCCA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE SERRE ORTO BOTANICO – LUCCA – CUP
J61E24000200004

≡ PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Elenco prezzi

PFTE_9ECO_090_EP_SP_010_00

25-016

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	21/04/2026	PRIMA EMISSIONE	001A	001M	001S

COMMITTENTE:
Comune di Lucca
RUP Ing. Stefano Angelini

TEAM DI PROGETTAZIONE
Studio INTRE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 PA.ED.91	<p>Oggetto: ARMATURE Materiale: ACCIAIO Compreso: - fornitura; - posa; - tagli; - sagomature; - legature con filo di ferro; - distanziatori; - sfridi; - saldature; - cali; - movimentazione del materiale; - sollevamento con autocamion con gru; - sollevamento e messa in opera con sollevatore interno; - controlli in cantiere.</p> <p>Conforme: - UNI relative; - Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018. Uso: PER CARPENTERIA METALLICA Oggetto: TRAVE Compreso: - fornitura; - posa; - tagli e saldature; - pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.); - mano di antiruggine; - muratura delle testate nelle apposite sedi; - movimentazione del materiale in cantiere.</p> <p>Escluso: realizzazione delle sedi di alloggiamento Eseguito: con autogru Altezza minima (mm): 240 euro (dieci/43)</p>	kg	10,43
Nr. 2 PA.ED.92	<p>Oggetto: SALDATURE Materiale: ACCIAIO Compreso: - pulizia dei nodi esistenti tra travi e pilastri; - rimozione di ossidi, vernici, scorie e materiali incoerenti; - preparazione delle superfici da saldare; - smerigliature; - eventuali tagli localizzati; - puntature; - saldature dei nodi esistenti tra travi e pilastri; - materiali di consumo per saldatura; - ripresa localizzata della mano di antiruggine nelle zone interessate; - movimentazione del materiale e delle attrezzature in cantiere; - controlli in cantiere.</p> <p>Conforme: - UNI relative; - Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.</p> <p>Uso: PER CARPENTERIA METALLICA ESISTENTE</p> <p>Oggetto: NODO TRAVE-PILASTRO</p> <p>Compreso: - pulizia del nodo; - preparazione delle superfici metalliche; - saldatura in opera del collegamento tra trave e pilastro esistenti; - ripristino localizzato della protezione anticorrosiva.</p> <p>Eseguito: con saldatrice e attrezzature manuali di cantiere. euro (centoquarantaquattro/60)</p>	cad	144,60
Nr. 3 PA.ED.93	<p>Oggetto: COPERTURA Conforme: - UNI 9307-1; - UNI 9308-1; - costituite da strati funzionali come da UNI 8178. Compreso: - oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera; - formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali; - sistemazione delle converse;</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). Specifiche: posa su idoneo supporto Oggetto: MANTO Materiale: lastre policarbonato alveolare spessore 20mm Compreso: - fornitura; - posa; - collegamenti - fissaggio. Materiale: in policarbonato alveolare euro (centototre/52)</p>	m ²	103,52
Nr. 4 PA.ED.94	<p>Oggetto: ELEMENTI PER COPERTURE. Conforme: UNI EN 16153:2013+A1:2015 - per LASTRE PIANE MULTISTRATO IN POLICARBONATO; Regolamento UE 305/2011 CPR - per prodotti da costruzione; MARCHIO CE. PANNELLO MODULARE A INCASTRO IN POLICARBONATO ALVEOLARE. Pannello modulare a incastro in policarbonato alveolare, per copertura continua, lucernario, copertura curva o facciata. Spessore: 20 mm. Struttura: 6 pareti. Larghezza modulo: 600 mm. Lunghezza: a misura. Protezione UV: su un lato o su due lati, secondo tipologia prevista. Colore: cristallo, opale, bronzo o altro colore previsto da progetto. Caratteristiche prestazionali indicative: trasmissione termica U = 1,7-1,8 W/m²K; isolamento acustico Rw = 20 dB; reazione al fuoco classe B-s1,d0 secondo EN 13501-1; temperatura di impiego -40°C / +120°C; raggio minimo di curvatura a freddo 4.000 mm. Certificato CE secondo UNI EN 16153:2013+A1:2015 e Regolamento UE 305/2011 CPR. euro (sessantacinque/00)</p>	m ²	65,00
Nr. 5 PA.ED.95	<p>Lavorazione: OPERAZIONI Oggetto: ASSISTENZA alle OPERE IMPIANTISCHE Compreso: materiali e minuterie euro (settantaquattro/78)</p>	h	74,78
Nr. 6 PA.SIC.15	<p>Oggetto: MISURE DI COORDINAMENTO Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) Riunioni di informazione Oggetto: Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni euro (cinquantauno/50)</p>	a corpo	51,50
Nr. 7 PA.SIC.91	<p>Descrizione: Pulizia manuale delle aree di cantiere, eseguita mediante l'utilizzo di attrezzature manuali (scope, pale, spazzole, ecc.), per la rimozione di detriti, sfridi, polvere e materiali di risulta. L'operazione include anche la raccolta e il trasporto dei materiali di scarto nei contenitori appositi. Compreso: Fornitura di attrezzature manuali (scope, pale, spazzole, secchi, ecc.). Lavorazione manuale per la rimozione dei detriti e dei materiali di scarto. Raccolta dei materiali di risulta e smaltimento nelle apposite aree o contenitori. Pulizia delle superfici, dei pavimenti e delle zone di lavoro, comprese le aree di passaggio. Movimentazione dei materiali di scarto all'interno del cantiere. Verifica della qualità della pulizia effettuata. Conforme: Normative di sicurezza sul lavoro per la pulizia in cantiere (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Rispetto delle normative ambientali per lo smaltimento dei rifiuti in cantiere. Materiale: Attrezzature manuali (scope, spazzole, pale, secchi, ecc.), conformi alle normative di sicurezza. Controlli: Verifica e controllo finale della pulizia effettuata, assicurandosi che tutte le superfici siano prive di detriti e materiali di risulta. Eseguito: Pulizia delle aree con l'utilizzo di attrezzature manuali. Verifica e controllo in cantiere. euro (trentatre/11)</p>	h	33,11
Nr. 8 TOS26_01.D 05.005.001	<p>Oggetto: IMPERMEABILIZZAZIONE Compreso: - fornitura; - posa; - oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali; - formazione dei giunti, taglio o suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria ed i colli di raccordo con le pareti</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	verticali; - sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza < 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi. Oggetto: MEMBRANA Materiale: - elastoplastomerica; - ad alta concentrazione di bitume e polimeri; - con un lato protetto con scaglie di ardesia; - armata con t.n.t. a filo continuo poliestere Posa: a fiamma Flessibilità a freddo (°C): -10 Spessore (mm): 4 Posa: in doppio strato euro (ventisei/57)	m ²	26,57
Nr. 9 TOS26_01.E 07.005.800	Oggetto: INSTALLAZIONE INFISSO Posizionamento: ESTERNO Posa: su vano predisposto Compreso: - posa; - sollevamento al piano; - movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro; - pulizia del vano; - materiali per la posa, il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento) e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali; - riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell'infisso, quando necessaria Escluso: - fornitura dell'infisso; - fornitura degli accessori; - fornitura del controtelaio / monoblocco. Conforme: - UNI 10818; - UNI 11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario. Oggetto: FINESTRA - PORTA FINESTRA Oggetto: SIGILLANTE / ISOLAMENTO PER INFISSI Posizionamento: - per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas; - su tre piani funzionali; - su una superficie del vano finestra ≤ 1,7 m ² euro (ventiotto/47)	cad	28,47
Nr. 10 TOS26_01.E 07.005.803	idem c.s. ...ISOLAMENTO PER INFISSI Posizionamento: - per infissi con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole; - su tre piani funzionali; - su una superficie del vano portafinestra ≤ 2,8 m ² euro (sessantaquattro/87)	cad	64,87
Nr. 11 TOS26_01.F 04.011.011	Oggetto: TINTEGGIATURE / VERNICIATURE Compreso: - idonea preparazione delle superfici da pitturare; - eventuale protezione di altre opere finite; - rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; - ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Oggetto: VERNICIATURA - PREPARAZIONE Uso: su ELEMENTI METALLICI Oggetto: antiruggine Materiale: soluzione fosfatante Posa: una mano Uso: su superfici ferrose già preparate euro (cinque/85)	m ²	5,85
Nr. 12 TOS26_01.F 04.012.010	Oggetto: TINTEGGIATURE / VERNICIATURE Compreso: - idonea preparazione delle superfici da pitturare; - eventuale protezione di altre opere finite; - rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; - ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Oggetto: VERNICIATURA Uso: su ELEMENTI METALLICI Posizionamento: su superfici già preparate / trattate con antiruggine Materiale: smalto sintetico Colore: chiaro Posa: due mani euro (nove/04)	m ²	9,04
Nr. 13 TOS26_01.F	Oggetto: OPERE - DA LATTONIERE Compreso:		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05.006.002	- fornitura; - posa; - accessori e pezzi necessari al funzionamento; - oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido; - ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma. Escluso: opere murarie / ulteriori allestimenti per altezze superiori. Oggetto: CONVERSE / SCOSSALINE Finitura: con giunte rivettate e sigillate Materiale: rame Spessore minimo (mm): 8 Spessore massimo (mm): 10 euro (duecentouno/98)	m ²	201,98
Nr. 14 TOS26_02.A 03.023.002	Oggetto: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI Compreso: (se non diversamente indicato) - calo; - sollevamento; - movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; - ponti di servizio con altezza massima 2,00 m / trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Escluso: - carico; - trasporto; - scarico; - movimentazione dei materiali di risulta a spalla; - costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato; - eventuali tributi. Oggetto: DI COPERTURA Materiale: IN LASTRE IN LAMIERA, ONDULATI PLASTICI E SIMILI Compreso: accatastamento del materiale al piano di appoggio. Escluso: - interventi localizzati alla sola gronda; - calo a terra del materiale. Superficie minima (m ²): 10,01 euro (dodici/25)	m ²	12,25
Nr. 15 TOS26_02.A 03.027.001	Oggetto: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI Compreso: (se non diversamente indicato) - calo; - sollevamento; - movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; - ponti di servizio con altezza massima 2,00 m / trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Escluso: - carico; - trasporto; - scarico; - movimentazione dei materiali di risulta a spalla; - costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato; - eventuali tributi. Oggetto: DI TRAVI IN FERRO Compreso: - ogni onere per il disancoraggio dalle strutture - eventuale sezionamento sul posto, - saldatrice ossiacetilenica, con accessori e tubazioni - accatastamento del materiale al piano di appoggio. Escluso: calo a terra del materiale. Specifiche: per qualsiasi sezione e lunghezza euro (due/42)	kg	2,42
Nr. 16 TOS26_02.A 07.001.001	Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambito di cantiere. Compreso: carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Escluso: - costi di accesso per il loro conferimento; - eventuali tributi. Oggetto: CARICO / TRAPORTO / SCARICO Eseguito: a mano. Compreso: nolo di autocarro con portata m ³ 3,5 euro (sessantacinque/05)	m ³	65,05
Nr. 17 TOS26_02.A 07.011.010	Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambito di cantiere. Compreso: carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Escluso: - costi di accesso per il loro conferimento; - eventuali tributi. Oggetto: SCARRETTAMENTO		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 18 TOS26_02.B 10.021.003	<p>Materiale: di risulta. Posizionamento: - nell'ambito del cantiere. - per distanze non superiori a m 50,00. Posizionamento: dal punto di sollevamento / scarico a terra al punto di installazione (anche a piani diversi). Eseguito: - a mano; - con l'ausilio di piccole attrezzature euro (sedici/57)</p>	m ³	16,57
Nr. 19 TOS26_02.E 07.005.007	<p>Oggetto: di CONSOLIDAMENTI / RINFORZI STRUTTURALI Posizionamento: su STRUTTURE LESIONATE / DA RINFORZARE Compreso: ponti di servizio con altezza massima m 2 / trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. RINFORZO Specifiche: tramite INGHISAGGIO per ancoraggio / fissaggio di barra metallica Materiale: con resine epossidiche bicomponenti. Compreso: - foratura e predisposizione su struttura portante; - scarrettamento a mano dei materiali di risulta nel cantiere. Escluso: barra metallica. Diametro foro minimo (mm): 14 Diametro foro massimo (mm): 16 Profondità foro massima (cm): 30 euro (diciotto/52)</p>	cad	18,52
Nr. 20 TOS26_02.E 07.005.011	<p>Oggetto: SOSTITUZIONE INFISSO Posizionamento: ESTERNO Compreso: - sollevamento e la discesa al piano; - movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa; - pulizia del vano predisposto; - materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). - riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell'infisso (se non diversamente precisato) Escluso: fornitura infisso Conforme: - UNI 10818; - UNI 11673-1 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE / PORTEFINESTRE. Specifiche: ad una o più ante. Compreso: - rimozione dell'infisso e del telaio esistente; - materiale per la posa e la sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali; - accatastamento dei materiali riutilizzabili / di risulta all'interno del cantiere. Escluso: fornitura e posa del controtelaio / monoblocco. Conforme: criteri e requisiti norma UNI 11673-1. Uso: per vani finestra. Apertura: oscillobattente e/o vasistas Superficie minima (m²): 1,71. Superficie massima (m²): 2,8 euro (duecentouno/34)</p>	cad	201,34
Nr. 21 TOS26_02.E 07.005.112	<p>idem c.s. ...per vani finestra. Apertura: oscillobattente e/o vasistas Superficie minima (m²): 2,81 Superficie massima (m²): 4 euro (duecentosessantacinque/18)</p>	cad	265,18
Nr. 22 TOS26_02.E 07.005.116	<p>idem c.s. ...per vani portafinestra Apertura: scorrevole o ad alzante scorrevole Superficie minima (m²): 4,61 Superficie massima (m²): 6 euro (quattrocentotrentaquattro/26)</p>	cad	434,26
Nr. 23 TOS26_03.B 10.004.003	<p>idem c.s. ...per vani portafinestra Apertura: scorrevole o ad alzante scorrevole Superficie minima (m²): 6,01 Superficie massima (m²): 8,3 euro (cinquecentoquarantasei/77)</p>	cad	546,77
Nr. 23 TOS26_03.B 10.004.003	<p>Oggetto: CONSOLIDAMENTO / RINFORZO STRUTTURALE Eseguito: a mano Posizionamento: in edifici di interesse storico artistico, Uso: su strutture lesionate o da rinforzare Compreso: - calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici; - scarrettamento ed accumulo nell'ambito del cantiere entro un raggio di 50 m;</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>- adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori; - ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi; Escluso: - ponteggi esterni; - piattaforme aeree a cella. - costi di carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento - eventuali tributi se dovuti. CONSOLIDAMENTO Uso: di SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO Compreso: - fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie; - esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto. Escluso: rimozione muratura all'estradosso (vedi 03.B10.002.) Specifiche: - connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm per la parte da affogare nel calcestruzzo; - realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm; - fissaggio. Escluso: - fornitura; - avvitamento del connettore a livello. euro (undici/48)</p>	cad	11,48
<p>Nr. 24 TOS26_03.B 10.006.001</p>	<p>Oggetto: CONSOLIDAMENTO / RINFORZO STRUTTURALE Eseguito: a mano Posizionamento: in edifici di interesse storico artistico, Uso: su strutture lesionate o da rinforzare Compreso: - calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici; - scarrettamento ed accumulo nell'ambito del cantiere entro un raggio di 50 m; - adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori; - ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi; Escluso: - ponteggi esterni; - piattaforme aeree a cella. - costi di carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento - eventuali tributi se dovuti. CONSOLIDAMENTO Uso: di SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO Compreso: - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, con resine epossidiche bicomponenti; - foratura e predisposizione su struttura portante; - realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno; - perfetta pulitura a secco del foro realizzato; - riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente; - fornitura e posa in opera del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente. Oggetto: 1 barra ad aderenza migliorata diametro (mm) 12 euro (sedici/73)</p>	cad	16,73
<p>Nr. 25 TOS26_03.B 10.008.001</p>	<p>Oggetto: CONSOLIDAMENTO / RINFORZO STRUTTURALE Eseguito: a mano Posizionamento: in edifici di interesse storico artistico, Uso: su strutture lesionate o da rinforzare Compreso: - calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici; - scarrettamento ed accumulo nell'ambito del cantiere entro un raggio di 50 m; - adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori; - ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi; Escluso: - ponteggi esterni; - piattaforme aeree a cella. - costi di carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento - eventuali tributi se dovuti. CONSOLIDAMENTO Uso: di SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO Compreso: fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080; - oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa Escluso: armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (vedi 03.B10.009.001) - legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi 03.B10.006.001); - almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi 03.B10.004) Compreso: Armatura semplice con rete elettrosaldata 10x10 diametro (mm) 6 euro (ventiotto/78)</p>	m ²	28,78
<p>Nr. 26</p>	<p>Oggetto: NOLEGGI</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS26_17.N 05.002.013	<p>Uso: per OPERE PROVVISORIALI</p> <p>Specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti; - ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro; - ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato <p>Conforme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a.; - ponteggi metallici autorizzati dal Ministero del Lavoro <p>Compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese; - montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti; - trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, - costo di redazione del piano di montaggio. - formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti e tavole fermapiede; - scale di servizio; - piani di riposo e botole di sicurezza; - spinotti e basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti. <p>Escluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese di occupazione suolo pubblico; - spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme (restano a carico dell'Appaltatore) <p>Oggetto: RECINZIONI / ACCESSI AL CANTIERE Tipo: Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere</p> <p>Struttura: tubi e giunti metallici con tavole in legno o metalliche</p> <p>Compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nolo per il primo mese <p>Escluso: idonea segnaletica diurna e notturna</p> <p>euro (diciassette/62)</p>	m	17,62
Nr. 27 TOS26_17.N 05.002.016	<p>idem c.s. ...carico dell'Appaltatore)</p> <p>Oggetto: RECINZIONI / ACCESSI AL CANTIERE Tipo: Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere</p> <p>Struttura: tubi e giunti metallici con tavole in legno o metalliche</p> <p>Escluso: idonea segnaletica diurna e notturna</p> <p>euro (otto/04)</p>	m	8,04
Nr. 28 TOS26_17.N 05.002.019	<p>idem c.s. ...carico dell'Appaltatore)</p> <p>Oggetto: RECINZIONI / ACCESSI AL CANTIERE Uso: Noleggio oltre il primo mese di utilizzo della recinzione per area adibita a cantiere</p> <p>Struttura: tubo e giunto con tavole in legno o metalliche</p> <p>Specifiche: calcolato al m per ogni mese di utilizzo</p> <p>Escluso: idonea segnaletica diurna e notturna</p> <p>euro (uno/53)</p>	m	1,53
Nr. 29 TOS26_17.N 05.003.030	<p>idem c.s. ...carico dell'Appaltatore)</p> <p>Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro. Tipo: Montaggio di ponteggio</p> <p>Materiale: elementi prefabbricati metallici</p> <p>Compreso: nolo per il primo mese</p> <p>Escluso: illuminazione notturna ed idonea segnaletica</p> <p>euro (sedici/96)</p>	m ²	16,96
Nr. 30 TOS26_17.N 05.003.031	<p>idem c.s. ...carico dell'Appaltatore)</p> <p>Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro. Tipo: Smontaggio di ponteggio</p> <p>Materiale: elementi prefabbricati metallici</p> <p>Escluso: illuminazione notturna ed idonea segnaletica</p> <p>euro (sette/34)</p>	m ²	7,34
Nr. 31 TOS26_17.N 05.003.032	<p>idem c.s. ...carico dell'Appaltatore)</p> <p>Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro. Uso: Noleggio oltre il primo mese di utilizzo del ponteggio</p> <p>Materiale: elementi prefabbricati metallici</p> <p>Specifiche: calcolato al mq per ogni mese di utilizzo</p> <p>Escluso: illuminazione notturna ed idonea segnaletica</p> <p>euro (due/35)</p>	m ²	2,35
Nr. 32 TOS26_17.N 05.003.039	<p>idem c.s. ...carico dell'Appaltatore)</p> <p>Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro. Tipo: Montaggio di mantovana parasassi</p> <p>Uso: protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate</p> <p>Specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di larghezza m 1,50; - realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra; - da ripetersi ogni 12 metri di altezza 		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 33 TOS26_17.N 05.003.040	<p>Compreso: nolo per il primo mese euro (trentasei/09)</p> <p>idem c.s. ...carico dell'Appaltatore)</p> <p>Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro. Tipo: Smontaggio di mantovana parasassi Uso: protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate</p> <p>Specifiche: - di larghezza m 1,50; - realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra; - da ripetersi ogni 12 metri di altezza euro (quindici/98)</p>	m	36,09
Nr. 34 TOS26_17.N 05.003.041	<p>idem c.s. ...carico dell'Appaltatore)</p> <p>Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro. Tipo: Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi Uso: protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate</p> <p>Specifiche: - di larghezza m 1,50; - realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra; - da ripetersi ogni 12 metri di altezza; - calcolato al m per ogni mese di utilizzo euro (cinque/06)</p>	m	15,98
Nr. 35 TOS26_17.N 05.007.051	<p>idem c.s. ...carico dell'Appaltatore)</p> <p>Oggetto: Delimitazione e protezione aree a rischio Uso: rete di protezione schermatura 90 %</p> <p>Compreso: - fornitura; - installazione euro (due/55)</p>	m ²	2,55
Nr. 36 TOS26_17.N 05.009.020	<p>idem c.s. ...carico dell'Appaltatore)</p> <p>Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro Tipo: Montaggio ponte di servizio a platea</p> <p>Specifiche: in ambiente interno Altezza minima (m): 2,51 Altezza massima (m): 3,5</p> <p>Compreso: - nolo per il primo mese; - sostegno a mezzo di capre; - ritti metallici o tubolari di ponteggio; - pianale di tavoloni perfettamente accostati e sovrapposti almeno 40 cm all'appoggio sui traversi - sollevamenti e cali a terra; - pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata, senza sottoponte; - tavoloni in legno di spessore 5 cm euro (trentaquattro/36)</p>	m ²	34,36
Nr. 37 TOS26_17.N 05.009.021	<p>idem c.s. ...carico dell'Appaltatore)</p> <p>Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro Tipo: Smontaggio ponte di servizio a platea</p> <p>Specifiche: in ambiente interno Altezza minima (m): 2,51 Altezza massima (m): 3,5</p> <p>Compreso: - sostegno a mezzo di capre; - ritti metallici o tubolari di ponteggio; - pianale di tavoloni perfettamente accostati e sovrapposti almeno 40 cm all'appoggio sui traversi - sollevamenti e cali a terra; - pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata, senza sottoponte; - tavoloni in legno di spessore 5 cm euro (dieci/54)</p>	m ²	10,54
Nr. 38 TOS26_17.N 05.009.024	<p>idem c.s. ...carico dell'Appaltatore)</p> <p>Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro Uso: Noleggio oltre il primo mese di utilizzo del ponte di servizio a platea</p> <p>Specifiche: in ambiente interno Altezza massima (m): 10</p> <p>Compreso: - sostegno a mezzo di capre; - ritti metallici o tubolari di ponteggio; - pianale di tavoloni perfettamente accostati e sovrapposti almeno 40 cm all'appoggio sui traversi - sollevamenti e cali a terra; - pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata, senza sottoponte; - tavoloni in legno di spessore 5 cm - calcolato al mq per ogni mese di utilizzo euro (due/95)</p>	m ²	2,95
Nr. 39 TOS26_17.N	<p>Oggetto: NOLEGGI Uso: per PROTEZIONE COLLETTIVA</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
07.002.015	<p>Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d</p> <p>SEGNALETICA / ILLUMINAZIONE Uso: Noleggio segnaletica cantieristica</p> <p>Materiale: alluminio</p> <p>Forma: rettangolare</p> <p>Specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da parete; - distanza massima di lettura m 4; - contenente segnale di divieto, obbligo, pericolo, ecc.; - computato per un mese di noleggio <p>Dimensione (mm): 180x120</p> <p>Spessore (mm): 0,5</p> <p>euro (ventinove/61)</p>	cad	29,61
<p>Nr. 40</p> <p>TOS26_17.P</p> <p>06.006.003</p>	<p>Oggetto: PRODOTTI</p> <p>Uso: per ORGANIZZAZIONE CANTIERE</p> <p>Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)</p> <p>Impianto di messa a terra / protezione contro le scariche atmosferiche Oggetto: Dispensore a croce</p> <p>Materiale: in acciaio zincato a caldo</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sezione 50 x 50 x 5 mm; - con bandiera a 3 fori Ø 11 mm; - per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi <p>Lunghezza (m): 2,00</p> <p>euro (quarantanove/02)</p>	cad	49,02
<p>Nr. 41</p> <p>TOS26_17.P</p> <p>07.002.001</p>	<p>Oggetto: PRODOTTI</p> <p>Uso: per PROTEZIONE COLLETTIVA</p> <p>Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d)</p> <p>Segnaletica di sicurezza / illuminazione di sicurezza Oggetto: Lanterna segnaletica</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a luce rossa fissa; - con interruttore manuale; - alimentata in B.T. a 6 V / a batteria <p>Conforme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificata CE; - UNI EN 12352:2006 <p>euro (tredici/42)</p>	cad	13,42
<p>Nr. 42</p> <p>TOS26_17.P</p> <p>07.003.001</p>	<p>Oggetto: PRODOTTI</p> <p>Uso: per PROTEZIONE COLLETTIVA</p> <p>Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d)</p> <p>Attrezzature di primo soccorso Oggetto: Cassetta di pronto soccorso</p> <p>Caratteristiche: contenente presidi medicali</p> <p>Conforme: Allegato 1 - D.M. 15.7.2003 n. 389</p> <p>euro (centonove/17)</p>	cad	109,17
<p>Nr. 43</p> <p>TOS26_17.P</p> <p>07.003.002</p>	<p>Oggetto: PRODOTTI</p> <p>Uso: per PROTEZIONE COLLETTIVA</p> <p>Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d)</p> <p>Attrezzature di primo soccorso Oggetto: Kit levaschegge</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a valigetta; - contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura <p>Dimensione (cm): 23x17x4,5</p> <p>euro (ventinove/93)</p>	cad	29,93
<p>Nr. 44</p> <p>TOS26_17.P</p> <p>07.004.001</p>	<p>Oggetto: PRODOTTI</p> <p>Uso: per PROTEZIONE COLLETTIVA</p> <p>Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d)</p> <p>Mezzi antincendio Oggetto: Estintore</p> <p>Tipo: portatile a polvere omologato</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montato a parete con apposite staffe; - corredato di cartello di segnalazione <p>Compreso: manutenzione periodica</p> <p>Peso (kg): 6</p> <p>euro (ottantaotto/04)</p>	cad	88,04
<p>Nr. 45</p> <p>TOS26_17.S</p> <p>08.002.002</p>	<p>Oggetto: MISURE DI COORDINAMENTO</p> <p>Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g)</p> <p>Riunioni di informazione Oggetto: Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni</p> <p>euro (cinquantauno/50)</p>	ora	51,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 46 TOS26_AT. N01.011.013	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Usò: PER TAGLIO Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondità massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese euro (uno/90)	ora	1,90
Nr. 47 TOS26_AT. N01.011.030	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Usò: PER TAGLIO Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese euro (due/97)	ora	2,97
Nr. 48 TOS26_AT. N01.065.001	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: MARTELLI / PERFORATORI ELETTRICI ED ACCESSORI Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno euro (due/39)	ora	2,39
Nr. 49 TOS26_AT. N01.065.003	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: MARTELLI / PERFORATORI ELETTRICI ED ACCESSORI Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno euro (tre/64)	ora	3,64
Nr. 50 TOS26_AT. N01.070.010	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: SALDATRICI Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese euro (uno/68)	ora	1,68
Nr. 51 TOS26_AT. N01.072.001	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: BETONIERA Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 l, motore elettrico - 1 mese euro (due/02)	ora	2,02
Nr. 52 TOS26_AT. N01.074.001	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: SILOS Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese euro (zero/10)	ora	0,10
Nr. 53 TOS26_AT. N02.014.009	Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compreso; - costo del conducente; - assicurazioni; - spese per i materiali di consumo; - ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. AUTOCARRI / MOTOCARRI / TRATTORI MTT: Massa totale a terra Pu: Portata utile Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (sessantadue/21)	ora	62,21
Nr. 54 TOS26_AT. N02.014.020	idem c.s. ...utile Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) euro (dieci/71)	ora	10,71
Nr. 55 TOS26_AT. N02.014.109	idem c.s. ...utile Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) euro (otto/49)	ora	8,49
Nr. 56 TOS26_AT. N02.100.101	Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compreso; - costo del conducente; - assicurazioni; - spese per i materiali di consumo; - ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Oggetto: CONSUMO CARBURANTE / OLIO Usò: PER MEZZI DI TRASPORTO Tipo: portata utile inferiore o pari a 3500 Kg euro (nove/01)	ora	9,01
Nr. 57 TOS26_AT. N06.004.001	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: SOLLEVAMENTO / TRASPORTO Posizionamento: interno Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 giorno euro (sedici/27)	ora	16,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 58 TOS26_AT. N06.006.020	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: PIATTAFORME Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese euro (diciassette/77)	ora	17,77
Nr. 59 TOS26_AT. N06.016.006	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: GRU Tipo: A TORRE braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi euro (quattro/21)	ora	4,21
Nr. 60 TOS26_AT. N06.017.010	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: GRU Tipo: AUTOMONTANTI braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese euro (cinque/15)	ora	5,15
Nr. 61 TOS26_AT. N06.019.003	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: AUTOGRU a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile. euro (dodici/91)	ora	12,91
Nr. 62 TOS26_AT. N06.020.001	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: MONTACARICHI ELETTRICO con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. euro (uno/30)	ora	1,30
Nr. 63 TOS26_AT. N06.020.002	idem c.s. ...MONTACARICHI ELETTRICO scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. euro (zero/29)	ora	0,29
Nr. 64 TOS26_AT. N06.100.900	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: CONSUMO CARBURANTE / OLIO Uso: PER MACCHINE ELEVATRICI Tipo: diesel fino a 126 CV euro (diciassette/72)	ora	17,72
Nr. 65 TOS26_AT. N06.100.903	idem c.s. ...ELEVATRICI Tipo: per gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t Noleggio: 1 mese euro (sessantaotto/91)	ora	68,91
Nr. 66 TOS26_AT. N10.001.P01 0	Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze massime 20 (m) Noleggio: mensile (salvo diversa indicazione) Compreso: (salvo diversa indicazione) - montaggio; - smontaggio; - trasporto; - utilizzo; - costo di redazione del piano di montaggio; - piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti; - tavole fermapiede; - scale di servizio; - piani di riposo; - botole di sicurezza; - spinotti; - basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - eventuali spese di progettazione della struttura. Conforme: - i ponteggi metallici sono quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. - i ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, sono realizzati su progetto di calcolo a firma di tecnico abilitato;		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Oggetto: PONTEGGIO METALLICO Tipo: ad elementi prefabbricati Escluso: illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq. euro (due/36)	m ²	2,36
Nr. 67 TOS26_AT. N10.002.P01 0	idem c.s. ...tecnico abilitato; Oggetto: PONTEGGIO METALLICO Tipo: in tubi e giunti Uso: per facciate semplici Escluso: - illuminazione notturna; - idonea segnaletica. Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq. euro (due/16)	m ²	2,16
Nr. 68 TOS26_AT. N10.003.P01 0	idem c.s. ...tecnico abilitato; Oggetto: TAVOLATO FISSATO A BANDIERE INCLINATE / MANTOVANA PARASASSI Uso: per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione su facciate Posizionamento: - ad una quota minima di m 4,50 da terra; - da ripetersi ogni 12 metri di altezza Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq. euro (quattro/56)	m	4,56
Nr. 69 TOS26_AT. N10.014.P01 1	idem c.s. ...tecnico abilitato; Oggetto: RECINZIONE Uso: per area adibita a cantiere Escluso: segnaletica diurna e notturna. Noleggio del primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m. euro (uno/52)	m	1,52
Nr. 70 TOS26_AT. N10.014.P01 2	idem c.s. ...tecnico abilitato; Oggetto: RECINZIONE Uso: per area adibita a cantiere Escluso: segnaletica diurna e notturna. Noleggio del primo mese di utilizzo di recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x H 2,00 + basamento in cemento, calcolato cad. euro (cinque/70)	cad	5,70
Nr. 71 TOS26_AT. N10.025.001	idem c.s. ...tecnico abilitato; Oggetto: PUNTELLI metallici a croce h max m 4,00 euro (due/35)	cad	2,35
Nr. 72 TOS26_AT. N10.025.002	idem c.s. ...tecnico abilitato; Oggetto: PUNTELLI in legname d'abete euro (venti/96)	m ³	20,96
Nr. 73 TOS26_AT. N11.004.P01 0	Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO Compreso: - montaggio; - smontaggio; - noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese; - trasporto; - utilizzo; - redazione del piano di montaggio; - ancoraggi accuratamente protetti per non danneggiare le parti architettoniche; - eventuali rinforzi di montanti Escluso: - occupazione suolo pubblico; - progettazione della struttura Specifiche: - i ponteggi metallici utilizzati devono essere quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/m ² per gli interventi di ristrutturazione e restauro; - i ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un tecnico abilitato Oggetto: PONTEGGIO DI SERVIZIO Posizionamento: interno a platea Compreso: - pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrapposti almeno 40 cm all'appoggio sui traversi; - struttura sostegno con capre / ritti metallici / tubolari di ponteggio; - sollevamenti; - cali a terra; - pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq. euro (due/92)	m ²	2,92
Nr. 74	Oggetto: accessori		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS26_PR.2 00.004.002	Oggetto: MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI O SEGNALZIONI PROVVISORIE rete di protezione parapolvere schermatura 90 % euro (uno/32)	m ²	1,32
Nr. 75 TOS26_PR.P 01.002.005	Oggetto: INERTI Caratteristiche: - privi di elementi gelivi; - privi di parti friabili e polverulente o scistose; - privi di quantità rilevanti di gesso e solfati. - sabbie - ghiaie, - pietrisco - sassi - polveri Oggetto: sabbia grossa euro (venti/24)	t	20,24
Nr. 76 TOS26_PR.P 01.002.011	idem c.s. ...polveri Oggetto: pietrisco Granulometria minima (mm): 25 Granulometria massima (mm): 40 euro (diciannove/09)	t	19,09
Nr. 77 TOS26_PR.P 02.004.002	Oggetto: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE. Conforme: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018. Compreso: scarico. Specifiche: Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. Escluso: Sovrapprezzi ed oneri accessori CONFEZIONATO IN CANTIERE PER MAGRONI O FONDAZIONI ARMATE. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. - per piccole quantità - euro (centotrentacinque/83)	t	135,83
Nr. 78 TOS26_PR.P 02.004.007	Oggetto: LEGANTI MINERALI IDRAULICI ED AEREI. Oggetto: CEMENTO Conforme: UNI EN 197-1:2011 Tipo: Pozzolatico CEM IV/B 32,5 R. Formato: sacchi da 25 kg euro (novantauno/90)	t	91,90
Nr. 79 TOS26_PR.P 02.005.002	Oggetto: LEGANTI MINERALI IDRAULICI ED AEREI. Oggetto: CALCE IDRAULICA Conforme: UNI EN 459-1:2015 Tipo: HL Formato: sacchi da 25 Kg euro (duecentosessantadue/21)	t	262,21
Nr. 80 TOS26_PR.P 03.008.001	Oggetto: ADDITIVI e PROTETTIVI Conforme: - marchio CE; - UNI EN 934-2:2012 per additivi per calcestruzzo; - UNI EN 934-3:2012 per additivi per malte per opere murarie; - UNI EN 934-4:2009 per additivi per malta per iniezione per cavi di precompressione; - UNI EN 934-5:2008 per additivi per calcestruzzo proiettato; - UNI EN 1504-7:2007 per protettivi contro la corrosione delle armature. additivo espansivo Uso: per calcestruzzo a ritiro controllato Specifiche: reoplastico. euro (uno/06)	kg	1,06
Nr. 81 TOS26_PR.P 03.009.001	idem c.s. ...delle armature. disarmante Uso: per casseforme in legno euro (otto/20)	l	8,20
Nr. 82 TOS26_PR.P 04.001.002	Oggetto: ELEMENTI PER MURATURE E SOLAI Conforme: - marcatura CE; - UNI EN 15037-3:2011 - per uso solai; - UNI EN 771-1:2015 - per laterizio; - UNI EN 771-3:2015 - per calcestruzzo vibrocompresso. - certificato prestazionale (DoP), Regolamento U.E. 305/2011 mattone		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Materiale: laterizio Tipo: uni pieno Lato a (cm): 25 Lato b (cm): 12 Lato c (cm): 5,5 euro (zero/60)	cad	0,60
Nr. 83 TOS26_PR.P 04.010.004	idem c.s. ...U.E. 305/2011 tavelle, tavelloni e pianelle Materiale: laterizio Uso: per solai Tipo: pianella - campigiana Lato a (cm): 15 Lato b (cm): 30 euro (zero/64)	cad	0,64
Nr. 84 TOS26_PR.P 04.010.005	idem c.s. ...U.E. 305/2011 tavelle, tavelloni e pianelle Materiale: laterizio Uso: per solai Tipo: pianella - campigiana Lato a (cm): 18 Lato b (cm): 36 euro (zero/77)	cad	0,77
Nr. 85 TOS26_PR.P 06.002.006	Oggetto: ACCIAIO Uso: PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO. Tipo: B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento. Conforme: Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 RETE ELEETROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA. Conforme alla UNI EN 10080:2005 Formato 2000x3000 mm Ø 6 200x200 euro (uno/07)	kg	1,07
Nr. 86 TOS26_PR.P 06.003.004	idem c.s. ...UNI EN 10080:2005. Formato 2250x4000 mm Ø 6 100x100 euro (uno/07)	kg	1,07
Nr. 87 TOS26_PR.P 06.004.001	Oggetto: ACCIAIO Uso: PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO. Tipo: B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento. Conforme: Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 Acciaio ad adherenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe B 450 C controllato, Staffe euro (zero/81)	kg	0,81
Nr. 88 TOS26_PR.P 06.004.002	idem c.s. ...C controllato, sagomato euro (zero/76)	kg	0,76
Nr. 89 TOS26_PR.P 07.021.001	Oggetto: MATERIALI METALLICI Conforme: UNI EN 10204:2005 Complementi metallici chiodi fino a 20/100 euro (due/89)	kg	2,89
Nr. 90 TOS26_PR.P 07.021.002	idem c.s. ...metallici chiodi 21-24/100-150 euro (due/57)	kg	2,57
Nr. 91 TOS26_PR.P 08.020.001	Oggetto: LEGNAME Uso: PER EDILIZIA Materiale: ABETE MASSICCIO Conforme: - certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare; - certificato CE secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH. MORALI E MEZZI MORALI Lunghezza: da 3 a 6 m euro (trecentocinquantacinque/21)	m ³	355,21
Nr. 92 TOS26_PR.P 08.020.002	idem c.s. ...strutturale KVH. SOTTOMISURE PARALLELE Larghezze miste Spessore: 2,5 cm Lunghezza: 4 m Larghezza: 8-15 cm euro (duecentoottantacinque/38)	m ³	285,38
Nr. 93 TOS26_PR.P 08.020.011	idem c.s. ...strutturale KVH. TRAVI A SPIGOLO VIVO Sezione: qualsiasi Lunghezza: oltre 6 m		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (cinquecentosettantauno/78)	m ³	571,78
Nr. 94 TOS26_PR.P 08.020.040	idem c.s. ...strutturale KVH. correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m euro (trecentocinquantaquattro/87)	m ³	354,87
Nr. 95 TOS26_PR.P 08.020.055	idem c.s. ...strutturale KVH. seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino euro (due/78)	m	2,78
Nr. 96 TOS26_PR.P 08.021.021	Oggetto: LEGNAME PER EDILIZIA. CASTAGNO MASSICCIO. Certificato CE secondo la: - UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare; - UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH. TRAVI USO TRIESTE 19x19 cm < sezione < 25x25 cm Lunghezza <7 m euro (cinquecentoottantasei/96)	m ³	586,96
Nr. 97 TOS26_PR.P 08.021.022	idem c.s. ...strutturale KVH. TRAVI USO TRIESTE 26x26 cm < sezione < 35x35 cm Lunghezza < 8 m euro (ottocentosette/07)	m ³	807,07
Nr. 98 TOS26_PR.P 08.021.040	idem c.s. ...strutturale KVH. CORRENTI USO FIUME 8x8 cm < sezione < 10x10 cm Lunghezza < 3 m euro (cinquecentosettanta/14)	m ³	570,14
Nr. 99 TOS26_PR.P 09.003.001	Oggetto: MALTE / STUCCHI Compreso: accessori e reti. Oggetto: MALTA Formato: confezionata in cantiere Tipo: PER MURATURA Materiale: - 350 kg di cemento Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R; - 1100 Kg di sabbia grossa euro (centoventidue/35)	m ³	122,35
Nr. 100 TOS26_PR.P 09.004.001	Oggetto: MALTE / STUCCHI Compreso: accessori e reti. Oggetto: MALTA Tipo: bastarda Formato: confezionata in cantiere Uso: PER MURATURA Materiale: - 200 kg di calce eminentemente idraulica HL; - 150 kg di cemento Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R; - 1020 Kg di sabbia grossa euro (centosessantacinque/81)	m ³	165,81
Nr. 101 TOS26_PR.P 09.005.008	Oggetto: MALTE / STUCCHI Compreso: accessori e reti. Oggetto: MALTA Uso: per TERZO STRATO DI INTONACO / DI FINITURA / VELO / RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA Formato: - premiscelata; - in sacchi da 20 - 25 Kg Conforme: - UNI EN 998-1: 2016; - Marchio CE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5. PER ESTERNI ED INTERNI Colore nocciola chiaro. Totalmente esente da cemento e clinker. euro (zero/51)	kg	0,51
Nr. 102 TOS26_PR.P 09.012.001	Oggetto: MALTE / STUCCHI Compreso: accessori e reti. Oggetto: MALTA Uso: - per INTONACO - per PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO - per RESTAURO E BIOEDILIZIA Specifiche: totalmente esente cemento e clinker. Formato: premiscelata		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 103 TOS26_PR.P 10.008.114	<p>Conforme: - UNI EN 459-1:2015; - UNI EN 998-1:2016; - marchio CE. Materiale: con calce idraulica naturale NHL 3,5 Posizionamento: per interno ed esterno euro (zero/31)</p> <p>Oggetto: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE.</p> <p>Conforme: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018. Compreso: scarico. Specifiche: Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. Escluso: Sovrapprezzi ed oneri accessori ORDINARIO Formato: PRECONFEZIONATO. Classe di resistenza caratteristica minima a compressione: C25/30. Diametro massimo aggregato: 32 mm Classe di esposizione ambientale: XC1 Rapporto a/c massimo: 0,60 - classe di consistenza S4 euro (centotrentadue/07)</p>	kg	0,31
Nr. 104 TOS26_PR.P 10.202.001	<p>idem c.s. ...ed oneri accessori PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE. Classe di resistenza caratteristica minima a compressione:LC20/22. - massa volumica da 1400 a 1600 kg/m³. Diametro massimo aggregato: 15 mm Classe di esposizione ambientale: X0 - classe di consistenza S3 euro (duecentoquarantacinque/38)</p>	m³	245,38
Nr. 105 TOS26_PR.P 10.222.046	<p>idem c.s. ...ed oneri accessori PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA NON STRUTTURALE Diametro massimo aggregato: 15 mm. - classe di consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/m³ euro (centoottanta/64)</p>	m³	180,64
Nr. 106 TOS26_PR.P 10.503.001	<p>idem c.s. ...ed oneri accessori CONFEZIONATO IN CANTIERE PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. - per piccole quantità - - classe di resistenza C20/25 euro (centonovantasei/36)</p>	m³	196,36
Nr. 107 TOS26_PR.P 13.001.002	<p>Oggetto: ACCIAIO. Uso: PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA. Compreso: profili laminati, componenti strutturali e kits. Conforme: - normative europee armonizzate; - Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018. TRAVI A "I" ED "H" (IPE – HE) ED AD ALI INCLINATE AD "I" (IPN) AD USO STRUTTURALE Conforme: - UNI EN 10025-1; - UNI EN 10034:1995; - UNI EN 10024:1996 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275 euro (uno/16)</p>	kg	1,16
Nr. 108 TOS26_PR.P 13.004.002	<p>Oggetto: ACCIAIO. Uso: PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA. Compreso: profili laminati, componenti strutturali e kits. Conforme: - normative europee armonizzate; - Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 109 TOS26_PR.P 13.006.001	<p>ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI ACCIAIO AD USO STRUTTURALE Conforme: - UNI EN 10025-1; - UNI EN 10056-1:2017; - UNI EN 10056-2:1995 profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275 euro (uno/18)</p> <p>Oggetto: ACCIAIO. Uso: PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA. Compreso: profili laminati, componenti strutturali e kits. Conforme: - normative europee armonizzate; - Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018. BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A CALDO AD USO STRUTTURALE Conforme: UNI EN 10025-1 profili in qualità di acciaio S235 e S275 euro (uno/42)</p>	kg	1,18
Nr. 110 TOS26_PR.P 13.006.002	<p>idem c.s. ...di acciaio S355 euro (uno/52)</p>	kg	1,42
Nr. 111 TOS26_PR.P 18.ZZ02.031	<p>Oggetto: ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI Conforme: - UNI 13172:2012; - UNI 13501:2009; - D.M. 15/03/2005. - marcatura CE; - Dichiarazione di Prestazione (DoP) Oggetto: ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura 115 mm < lunghezza < 155 mm euro (zero/59)</p>	cad	0,59
Nr. 112 TOS26_PR.P 18.ZZ02.050	<p>idem c.s. ...PER ISOLANTI Schiuma poliuretana autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico Bomboletta da 750 ml. euro (otto/48)</p>	cad	8,48
Nr. 113 TOS26_PR.P 19.018.017	<p>Oggetto: IMPERMEABILIZZANTI / MEMBRANE / SCHERMI Conforme: - Regolamento U.E. 305/2011; - marcatura CE; - UNI 8818:2016 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E POLIMERI. ARMATA Con TNT a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile Flessibilità a freddo fino a -10°C. Autoprotetta con scagliette di ardesia. Massa areica: 4 kg/m² euro (sei/50)</p>	m ²	6,50
Nr. 114 TOS26_PR.P 19.060.001	<p>Oggetto: IMPERMEABILIZZANTI / MEMBRANE / SCHERMI Conforme: - Regolamento U.E. 305/2011; - marcatura CE; - UNI 8818:2016 SCHERMO BARRIERA AL VAPORE SINTETICO O BITUMINOSO Sd ≥ 100 m Conforme: - UNI EN 13859-1:2014; - UNI EN 13859-2:2014; - UNI EN 11470:2015 BITUMINOSO. Rinforzato da una lamina di alluminio. Con flessibilità a freddo -5° C Classe A ≥ 200 g/m² euro (sei/67)</p>	m ²	6,67
Nr. 115 TOS26_PR.P 20.001.008	<p>Oggetto: ELEMENTI PER COPERTURE. Conforme: - UNI EN 1304:2013 – per ELEMENTI IN LATERIZIO; - UNI EN 490:2017- per ELEMENTI IN CALCESTRUZZO; - UNI EN 1013:2015 – per LASTRE E ROTOLI IN VETRORESINA;</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	- UNI EN 14782 Appendice A e UNI EN 508-1 Appendice B – per LASTRE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO - MARCHIO CE Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio Certificati CE Conforme: UNI EN 1304:2013 Tegola piana - embrice. 8 pezzi a m ² euro (due/15)	cad	2,15
Nr. 116 TOS26_PR.P 20.001.009	idem c.s. ...ZINCATO - MARCHIO CE Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio Certificati CE Conforme: UNI EN 1304:2013 Coppo. 8 pezzi al m ² euro (zero/78)	cad	0,78
Nr. 117 TOS26_PR.P 20.001.010	idem c.s. ...ZINCATO - MARCHIO CE Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio Certificati CE Conforme: UNI EN 1304:2013 Colmo ad una via. 3 pezzi al m euro (sei/02)	cad	6,02
Nr. 118 TOS26_PR.P 20.001.012	idem c.s. ...ZINCATO - MARCHIO CE Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio Certificati CE Conforme: UNI EN 1304:2013 Coppo d'aerazione euro (cinquantasette/40)	cad	57,40
Nr. 119 TOS26_PR.P 20.021.007	idem c.s. ...ZINCATO - MARCHIO CE LASTRA IN VETRORESINA. colmo colore neutro (o anche detto traslucido) euro (quattro/89)	m	4,89
Nr. 120 TOS26_PR.P 20.022.001	idem c.s. ...ZINCATO - MARCHIO CE ACCESSORI PER COPERTURE IN VETRORESINA. viti autofilettanti euro (zero/53)	kg	0,53
Nr. 121 TOS26_PR.P 23.012.014	Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI NASTRI E RETI nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 122 TOS26_PR.P 26.103.001	Oggetto: MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALTI E STRUMENTI PER LA LORO POSA Conforme: UNI EN ISO 4618:2023. TRATTAMENTO ANTIRUGGINE. CONVERTITORE DI RUGGINE FOSFATANTE A BASE DI ACIDO FOSFORICO Densità: 1,00 g/cm ³ euro (tredici/39)	l	13,39
Nr. 123 TOS26_PR.P 26.114.001	Oggetto: MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALTI E STRUMENTI PER LA LORO POSA Conforme: UNI EN ISO 4618:2023. PITTURA DI FONDO PER FERRO CON RESINE SINTETICHE E PIGMENTI A BASE DI OSSIDO DI FERRO. Densità: 1,60 g/cm ³ euro (otto/15)	l	8,15
Nr. 124 TOS26_PR.P 26.115.002	Oggetto: MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALTI E STRUMENTI PER LA LORO POSA Conforme: UNI EN ISO 4618:2023. SMALTO SINTETICO A BASE DI RESINE ACRILICHE COLORATO Densità: 1,30 g/cm ³ euro (ventidue/55)	l	22,55
Nr. 125 TOS26_PR.P 26.116.004	idem c.s. ...ISO 4618:2023. SMALTO SINTETICO CON RESINE ALCHIDICHE PER LEGNO E FERRO COLORI SATINATI Densità: 1,25 g/cm ³ euro (venti/84)	l	20,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 126 TOS26_PR.P 26.125.001	Oggetto: MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALTI E STRUMENTI PER LA LORO POSA Conforme: UNI EN ISO 4618:2023. PITTURE SPECIALI. IGNIFUGA INTUMESCENTE Densità: 1,20 g/cm ³ euro (quindici/61)	l	15,61
Nr. 127 TOS26_PR.P 35.001.004	PRODOTTI PER LATTONERIA Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024) in rame semicrudo spessore 8/10 mm. 1 mq = 7,2 kg euro (sedici/97)	kg	16,97
Nr. 128 TOS26_PR.P 35.003.003	PRODOTTI PER LATTONERIA Materiale per posa. Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm. euro (zero/18)	cad	0,18
Nr. 129 TOS26_PR.P 35.003.004	idem c.s. ...con vite in acciaio inox Ø 6 mm. euro (zero/42)	cad	0,42
Nr. 130 TOS26_PR.P 35.003.005	PRODOTTI PER LATTONERIA Materiale per posa. Filo di rame. euro (ventisei/88)	kg	26,88
Nr. 131 TOS26_PR.P 35.003.008	idem c.s. ...per posa. Sigillante di silicone euro (undici/26)	kg	11,26
Nr. 132 TOS26_PR.P 35.003.009	PRODOTTI PER LATTONERIA Materiale per posa. staffe in rame euro (sette/15)	cad	7,15
Nr. 133 TOS26_PR.P 35.004.012	PRODOTTI PER LATTONERIA Canale di gronda sagomati pronti per la posa in opera : (modificata dal Prezzario 2024) in rame. Spessore: 8/10 mm A sezione semicircolare. Sviluppo: 33 cm euro (ventisette/81)	m	27,81
Nr. 134 TOS26_PR.P 35.006.036	PRODOTTI PER LATTONERIA Tubi pluviale (modificata dal Prezzario 2024) in lamiera zincata, tondo o quadrato, Ø 100 mm. euro (sette/10)	m	7,10
Nr. 135 TOS26_PR.P 35.008.003	PRODOTTI PER LATTONERIA Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali 20x4 mm, base bocca 25 cm : Piattina di rame. euro (otto/40)	cad	8,40
Nr. 136 TOS26_PR.P 35.009.010	PRODOTTI PER LATTONERIA Braccioni per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : in lamiera zincata diametro 10 cm euro (due/55)	cad	2,55
Nr. 137 TOS26_PR.P 40.020.002	Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI RESINA CHIMICA BICOMPONENTE. A BASE EPOSSIDICA ED INERTE SILICEO IN GRANULLI cartuccia da 500 cm ³ Coefficiente 1.43 euro (quarantasei/61)	kg	46,61
Nr. 138 TOS26_PR.P 40.021.001	Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI ATTREZZATURA. PER INIEZIONE DI RESINA CHIMICA pistola manuale euro (settantaquattro/55)	cad	74,55
Nr. 139 TOS26_PR.P 40.021.002	idem c.s. ...RESINA CHIMICA beccuccio. Confezione da 5 pezzi euro (uno/77)	cad	1,77
Nr. 140 TOS26_PR.P 40.030.010	Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI ELEMENTI PER IL RINFORZO E IL RECUPERO DI SOLAI MISTI IN LEGNO E CALCESTRUZZO. Certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza 16 cm euro (tre/06)	cad	3,06
Nr. 141 TOS26_PR.P	PRODOTTI PER LE OPERE AGRICOLE E FORESTALI. I prezzi sono riferiti a consegne presso il centro aziendale o in luoghi accessibili dai normali mezzi di trasporto.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
46.101.011	Materiali accessori Filo di ferro per legature euro (due/34)	kg	2,34
Nr. 142 TOS26_PRC AM.P08.020. 004	LEGNAMI – CAM. PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO. Certificato CE secondo la: - UNI EN 14081-1:2019 per il legno strutturale con sezione rettangolare; - UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH. Proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile. Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6. del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. tavole da ponteggio mm 50 primate euro (trecentonovanta/13)	m³	390,13
Nr. 143 TOS26_PRC AM.P09.014. 020	MALTE E STUCCHI - CAM PREMISCELATI / PRECONFEZIONATI oppure PREPARATI IN CANTIERE CON IMPASTATRICI. Per intonaci, massetti, murature rivestimenti e riempitivi. Predilezione per impianti di produzione a basso consumo energetico e processi ottimizzati per ridurre rifiuti e scarti. Per i prodotti preconfezionati, utilizzo di imballaggi riciclabili o con contenuto minimo di materiale riciclato Conformi: UNI EN 998-1:2018 Malte per intonaci. UNI EN 998-2:2016 Malte per muratura. UNI EN 13813:2004 Massetti per pavimentazioni UNI EN 197-1:2011 Cemento conforme agli standard europei. PER MURATURA. PREMISCELATA Certificata CE secondo la UNI EN 998-2:2016. Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. CON CALCE IDRAULICA NATURALE - NHL E SABBIA E POZZOLANA Classe M5 In sacchi euro (zero/54)	kg	0,54
Nr. 144 TOS26_PRC AM.P22.034. 001	PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - CAM. Conforme: CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 PRIMER. di collegamento sintetico in soluzione acquosa euro (dieci/75)	kg	10,75
Nr. 145 TOS26_PRR EC.P17.002. 003	RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI LEGNO, VETRO E PLASTICA Codice EER: 17 02 03 PLASTICA euro (trecentosettantasette/06)	t	377,06
Nr. 146 TOS26_RU. M10.001.001	Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: costo medio delle Tabelle Ministeriali approvate con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023 Compreso: - retribuzione contrattuale; - oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai OPERAIO Livello: 4° Operaio: super specializzato euro (quarantadue/13)	ora	42,13
Nr. 147 TOS26_RU. M10.001.002	idem c.s. ...OPERAIO Livello: 3° Operaio: specializzato euro (trentauno/25)	ora	31,25
Nr. 148 TOS26_RU. M10.001.003	idem c.s. ...OPERAIO Livello: 2° Operaio: qualificato euro (ventiotto/97)	ora	28,97
Nr. 149 TOS26_RU. M10.001.004	idem c.s. ...OPERAIO Livello: 1° Operaio: comune euro (venticinque/95)	ora	25,95
Nr. 150 TOS26_RU. M11.001.001	Settore: METALMECCANICO / IMPIANTISTICO Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: costo medio delle Tabelle Ministeriali approvate con D.D. n 73 del 22 novembre 2024 Compreso: - retribuzione contrattuale; - oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera;		

COMMITTENTE:

