COMUNE DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SERRE ORTO BOTANICO, LUCCA, SERRE ANNI '90 - CUP J62F26000250004

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Analisi prezzi

PFTE_9ECO_090_AP_SP_010_00

25-016

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	21/04/2026	PRIMA EMISSIONE	001A	001M	001S

COMMITTENTE:
Comune di Lucca
RUP Ing. Stefano Angelini

TEAM DI PROGETTAZIONE
Studio INTRE
RED STUDIO

Studio INTRE
Tel. 0583 491507
info@studiointre.it
P.IVA 02197070465

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 PA.ED.91	Oggetto: ARMATURE Materiale: ACCIAIO Compreso: - fornitura; - posa; - tagli; - sagomature; - legature con filo di ferro; - distanziatori; - sfridi; - saldature; - cali; - moviment ... ateriale in cantiere. Escluso: realizzazione delle sedi di alloggiamento Eseguito: con autogru Altezza minima (mm): 240 **E L E M E N T I:**				
	(E) [TOS26_AT.N06.100.903] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,030	68,91	2,07	---
	(E) [TOS26_AT.N06.004.001] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,030	16,27	0,49	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N01.070.010] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,030	1,68	0,05	NL/AT
	(A) [TOS26_02.A03.027.001] Oggetto: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENT ... di cui MDO/RU= 76.446%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 2.066%; kg	1,000	1,90	1,90	AN
	(E) [TOS26_AT.N06.019.003] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,001	12,91	0,01	---
	(E) [TOS26_PR.P13.001.002] Oggetto: ACCIAIO. Uso: PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALL ... kg	1,050	1,16	1,22	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P26.114.001] Oggetto: MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALT ... l	0,010	8,15	0,08	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,001	31,25	0,03	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,027	31,25	0,84	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,027	28,97	0,78	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,027	25,95	0,70	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00586 - Incidenza Manodopera 50.48				
	Sommano euro			8,17	
	Spese Generali 16.00% * (8.17) euro			1,31	
	Sommano euro			9,48	
	Utili Impresa 10% * (9.48) euro			0,95	
	T O T A L E euro / kg			10,43	
Nr. 2 PA.ED.92	Oggetto: SALDATURE Materiale: ACCIAIO Compreso: - pulizia dei nodi esistenti tra travi e pilastri; - rimozione di ossidi, vernici, scorie e materiali incoerenti; - preparazione del ... ; - ripristino localizzato della protezione anticorrosiva. Eseguito: con saldatrice e attrezzature manuali di cantiere. **E L E M E N T I:**				
	(E) [TOS26_AT.N06.100.903] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,030	68,91	2,07	---
	(E) [TOS26_AT.N06.004.001] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,030	16,27	0,49	NL/AT
	A R I P O R T A R E			2,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			2,56	
	(E) [TOS26_AT.N01.070.010] Tipo: MACCHINE OPERATRICI				
	Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,030	1,68	0,05	NL/AT
	(A) [TOS26_02.A03.027.001] Oggetto: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENT ...				
	di cui MDO/RU= 76.446%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 2.066%; kg	1,000	1,90	1,90	AN
	(E) [TOS26_AT.N06.019.003] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI				
	Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,001	12,91	0,01	---
	(E) [TOS26_PR.P13.001.002] Oggetto: ACCIAIO.				
	Uso: PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALL ... kg	1,050	1,16	1,22	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P26.114.001] Oggetto: MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALT ... l	0,010	8,15	0,08	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M11.001.001] Settore: METALMECCANICO / IMPIANTISTICO				
	Specifiche: per dip ... ora	2,000	29,27	58,54	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M11.001.004] Settore: METALMECCANICO / IMPIANTISTICO				
	Specifiche: per dip ... ora	2,000	24,48	48,96	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00586				
	- Incidenza Manodopera 50.48				
	Sommano euro			113,32	
	Spese Generali 16.00% * (113.32) euro			18,13	
	Sommano euro			131,45	
	Utili Impresa 10% * (131.45) euro			13,15	
	T O T A L E euro / cad			144,60	
Nr. 3 PA.ED.93	Oggetto: COPERTURA				
	Conforme:				
	- UNI 9307-1;				
	- UNI 9308-1;				
	- costituite da strati funzionali come da UNI 8178.				
	Compreso:				
	- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la lo ... alveolare spessore 20mm				
	Compreso:				
	- fornitura;				
	- posa;				
	- collegamenti				
	- fissaggio. Materiale: in policarbonato alveolare				
	E L E M E N T I:				
	(E) [TOS26_AT.N06.016.006] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI				
	Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,020	4,21	0,08	NL/AT
	(E) [PA.ED.94] Oggetto: ELEMENTI PER COPERTURE.				
	Conforme:				
	UNI EN 16153:2013 ... m²	1,100	65,00	71,50	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P20.021.007] Oggetto: ELEMENTI PER COPERTURE.				
	Conforme:				
	- UNI EN 1304:2 ... m	0,050	4,89	0,24	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P20.022.001] Oggetto: ELEMENTI PER COPERTURE.				
	Conforme:				
	- UNI EN 1304:2 ... kg	0,100	0,53	0,05	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,100	31,25	3,13	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,020	31,25	0,63	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,100	28,97	2,90	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,100	25,95	2,60	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1039				
	- Incidenza Manodopera 33.46				
	Sommano euro			81,13	
	Spese Generali 16.00% * (81.13) euro			12,98	
	Sommano euro			94,11	
	Utili Impresa 10% * (94.11) euro			9,41	
	A R I P O R T A R E			103,52	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			103,52	
	T O T A L E euro / m²			103,52	
Nr. 4 PA.ED.95	Lavorazione: OPERAZIONI Oggetto: ASSISTENZA alle OPERE IMPIANTISCHE Compreso: materiali e minuterie **E L E M E N T I:** (A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ... di cui MDO/RU= 78.334%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³ (E) [TOS26_AT.N06.020.002] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cant ... ora (E) [TOS26_RU.M11.001.001] Settore: METALMECCANICO / IMPIANTISTICO Specifiche: per dip ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1001 - Incidenza Manodopera 76.83	0,055 0,050 1,000 0,500 0,500	12,98 0,29 29,27 31,25 25,95	0,71 0,01 29,27 15,63 12,98	AN NL/AT MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 16.00% * (58.60) euro			58,60 9,38	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (67.98) euro			67,98 6,80	
	T O T A L E euro / h			74,78	
Nr. 5 PA.SIC.91	Descrizione: Pulizia manuale delle aree di cantiere, eseguita mediante l'utilizzo di attrezzature manuali (scope, pale, spazzole, ecc.), per la rimozione di detriti, sfridi, polver ... riali di risulta. Eseguito: Pulizia delle aree con l'utilizzo di attrezzature manuali. Verifica e controllo in cantiere. **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00586 - Incidenza Manodopera 50.48	1,000	25,95	25,95	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 16.00% * (25.95) euro			25,95 4,15	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (30.10) euro			30,10 3,01	
	T O T A L E euro / h			33,11	
Nr. 6 TOS26_01.D 05.005.001	Oggetto: IMPERMEABILIZZAZIONE Compreso: - fornitura; - posa; - oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali; - formazione dei giunti, taglio o suggellatura ... t.n.t. a filo continuo poliestere Posa: a fiamma Flessibilità a freddo (°C): -10 Spessore (mm): 4 Posa: in doppio strato **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_AT.N06.019.003] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cant ... ora (E) [TOS26_PR.P19.018.017] Oggetto: IMPERMEABILIZZANTI / MEMBRANE / SCHERMI Conforme: ... m²	0,020 2,200	12,91 6,50	0,26 14,30	--- MAT/PR
	A R I P O R T A R E			14,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			14,56	
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09901 - Incidenza Manodopera 23.75	0,180 0,020	31,25 31,25	5,63 0,63	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 16.00% * (20.82) euro			20,82 3,33	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (24.15) euro			24,15 2,42	
	T O T A L E euro / m²			26,57	
Nr. 7 TOS26_01.E 07.005.800	Oggetto: ISTALLAZIONE INFISSO Posizionamento: ESTERNO Posa: su vano predisposto Compreso: - posa; - sollevamento al piano; - movimentazione del materiale dal sistema di soll ... i con apertura oscillobattente e/o vasistas; - su tre piani funzionali; - su una superficie del vano finestra ≤ 1,7 m² **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_PR.P18.ZZ02.050] Oggetto: ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI Conforme: - UNI 131 ... cad (E) [TOS26_PR.P23.012.014] Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI ... m (E) [TOS26_PR.P35.003.008] PRODOTTI PER LATTONERIA Materiale per posa. Sigillante di s ... kg (E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03569 - Incidenza Manodopera 25.44	0,500 10,400 0,500 0,250	8,48 0,50 11,26 28,97	4,24 5,20 5,63 7,24	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 16.00% * (22.31) euro			22,31 3,57	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (25.88) euro			25,88 2,59	
	T O T A L E euro / cad			28,47	
Nr. 8 TOS26_01.E 07.005.803	Oggetto: ISTALLAZIONE INFISSO Posizionamento: ESTERNO Posa: su vano predisposto Compreso: - posa; - sollevamento al piano; - movimentazione del materiale dal sistema di soll ... ura scorrevole o ad alzante scorrevole; - su tre piani funzionali; - su una superficie del vano portafinestra ≤ 2,8 m² **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_PR.P18.ZZ02.050] Oggetto: ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI Conforme: - UNI 131 ... cad (E) [TOS26_PR.P23.012.014] Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI ... m (E) [TOS26_PR.P35.003.008] PRODOTTI PER LATTONERIA Materiale per posa. Sigillante di s ... kg (E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI	1,800 23,200 1,100 0,400	8,48 0,50 11,26 28,97	15,26 11,60 12,39 11,59	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	A R I P O R T A R E			50,84	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			50,84	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08132 - Incidenza Manodopera 17.87				
	Sommano euro			50,84	
	Spese Generali 16.00% * (50.84) euro			8,13	
	Sommano euro			58,97	
	Utili Impresa 10% * (58.97) euro			5,90	
	T O T A L E euro / cad			64,87	
Nr. 9 TOS26_01.F 04.011.011	Oggetto: TINTEGGIATURE / VERNICIATURE Compreso: - idonea preparazione delle superfici da pitturare; - eventuale protezione di altre opere finite; - rimozione e la pulitura di tutt ... I METALLICI Oggetto: antiruggine Materiale: soluzione fosfatante Posa: una mano Uso: su superfici ferrose già preparate **E L E M E N T I:**				
	(E) [TOS26_PR.P26.103.001] Oggetto: MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALT ... l	0,090	13,39	1,21	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,108	31,25	3,38	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01832 - Incidenza Manodopera 57.75				
	Sommano euro			4,59	
	Spese Generali 16.00% * (4.59) euro			0,73	
	Sommano euro			5,32	
	Utili Impresa 10% * (5.32) euro			0,53	
	T O T A L E euro / m²			5,85	
Nr. 10 TOS26_01.F 04.012.010	Oggetto: TINTEGGIATURE / VERNICIATURE Compreso: - idonea preparazione delle superfici da pitturare; - eventuale protezione di altre opere finite; - rimozione e la pulitura di tutt ... namento: su superfici già preparate / trattate con antiruggine Materiale: smalto sintetico Colore: chiaro Posa: due mani **E L E M E N T I:**				
	(E) [TOS26_PR.P26.115.002] Oggetto: MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALT ... l	0,090	22,55	2,03	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,162	31,25	5,06	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02837 - Incidenza Manodopera 55.94				
	Sommano euro			7,09	
	Spese Generali 16.00% * (7.09) euro			1,13	
	Sommano euro			8,22	
	Utili Impresa 10% * (8.22) euro			0,82	
	T O T A L E euro / m²			9,04	
Nr. 11 TOS26_01.F 05.006.002	Oggetto: OPERE - DA LATTONIERE Compreso: - fornitura; - posa; - accessori e pezzi necessari al funzionamento;				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	- oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido; - ponti di servizi ... SCOSSALINE Finitura: con giunte rivettate e sigillate Materiale: rame Spessore minimo (mm): 8 Spessore massimo (mm): 10 **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_PR.P35.001.004] PRODOTTI PER LATTONERIA				
	Lamiere, lastre, converse e scossal ... kg	7,200	16,97	122,18	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P35.003.004] PRODOTTI PER LATTONERIA				
	Materiale per posa. Tassello metall ... cad	5,000	0,42	2,10	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P35.003.008] PRODOTTI PER LATTONERIA				
	Materiale per posa. Sigillante di s ... kg	0,500	11,26	5,63	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M11.001.001] Settore: METALMECCANICO / IMPIANTISTICO				
	Specifiche: per dip ... ora	0,528	29,27	15,45	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M11.001.004] Settore: METALMECCANICO / IMPIANTISTICO				
	Specifiche: per dip ... ora	0,528	24,48	12,93	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.01298 - Incidenza Manodopera 14.05				
	Sommano euro			158,29	
	Spese Generali 16.00% * (158.29) euro			25,33	
	Sommano euro			183,62	
	Utili Impresa 10% * (183.62) euro			18,36	
	T O T A L E euro / m²			201,98	
Nr. 12 TOS26_02.A 03.023.002	Oggetto: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI Compreso: (se non diversamente indicato) - calo; - sollevamento; - movimentazione dei materiali di risulta con qualsia ... poggio. Escluso: - interventi localizzati alla sola gronda; - calo a terra del materiale. Superficie minima (m²): 10,01 **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,130	25,95	3,37	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,240	25,95	6,23	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06145 - Incidenza Manodopera 78.37				
	Sommano euro			9,60	
	Spese Generali 16.00% * (9.60) euro			1,54	
	Sommano euro			11,14	
	Utili Impresa 10% * (11.14) euro			1,11	
	T O T A L E euro / m²			12,25	
Nr. 13 TOS26_02.A 03.027.001	Oggetto: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI Compreso: (se non diversamente indicato) - calo; - sollevamento; - movimentazione dei materiali di risulta con qua ... del materiale al piano di appoggio. Escluso: calo a terra del materiale. Specifiche: per qualsiasi sezione e lunghezza **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_AT.N01.070.010] Tipo: MACCHINE OPERATRICI				
	Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,030	1,68	0,05	NL/AT
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,030	31,25	0,94	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,035	25,95	0,91	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	A R I P O R T A R E			1,90	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			1,90	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01214 - Incidenza Manodopera 76.28				
	Sommano euro			1,90	
	Spese Generali 16.00% * (1.90) euro			0,30	
	Sommano euro			2,20	
	Utili Impresa 10% * (2.20) euro			0,22	
	T O T A L E euro / kg			2,42	
Nr. 14 TOS26_02.A 07.001.001	Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambito di cantiere. Compreso: carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o d ... eventuali tributi. Oggetto: CARICO / TRAPORTO / SCARICO Eseguito: a mano. Compreso: nolo di autocarro con portata m³ 3,5 **E L E M E N T I:** (A) [TOS26_AT.N02.014.009] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ...				
	di cui MDO/RU= 50.233%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 28.131%; ora	0,235	48,75	11,46	AN
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,235	31,25	7,34	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,240	25,95	32,18	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08154 - Incidenza Manodopera 72.05				
	Sommano euro			50,98	
	Spese Generali 16.00% * (50.98) euro			8,16	
	Sommano euro			59,14	
	Utili Impresa 10% * (59.14) euro			5,91	
	T O T A L E euro / m³			65,05	
Nr. 15 TOS26_02.A 07.011.010	Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambito di cantiere. Compreso: carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o ... a terra al punto di istallazione (anche a piani diversi). Eseguito: - a mano; - con l'ausilio di piccole attrezzature **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,250	25,95	6,49	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,250	25,95	6,49	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02076 - Incidenza Manodopera 78.37				
	Sommano euro			12,98	
	Spese Generali 16.00% * (12.98) euro			2,08	
	Sommano euro			15,06	
	Utili Impresa 10% * (15.06) euro			1,51	
	T O T A L E euro / m³			16,57	
Nr. 16 TOS26_02.B 10.021.003	Oggetto: di CONSOLIDAMENTI / RINFORZI STRUTTURALI Posizionamento: su STRUTTURE LESIONATE / DA RINFORZARE Compreso: ponti di servizio con altezza massima m 2 / trabattelli a norma, ... Escluso: barra metallica. Diametro foro minimo (mm): 14 Diametro foro massimo (mm): 16				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	Profondità foro massima (cm): 30				
	E L E M E N T I:				
	(A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE				
	Posizionamento: in ambi ...				
	di cui MDO/RU= 78.334%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³	0,075	12,98	0,97	AN
	(E) [TOS26_AT.N01.065.003] Tipo: MACCHINE OPERATRICI				
	Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,095	3,64	0,35	NL/AT
	(E) [TOS26_PR.P40.020.002] Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI				
	RESINA CHIMICA B ... kg	0,065	46,61	3,03	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P40.021.001] Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI				
	ATTREZZATURA.				
	... cad	0,015	74,55	1,12	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P40.021.002] Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI				
	ATTREZZATURA.				
	... cad	0,200	1,77	0,35	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,095	31,25	2,97	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,100	31,25	3,13	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,100	25,95	2,60	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0696				
	- Incidenza Manodopera 52.22				
	Sommano euro			14,52	
	Spese Generali 16.00% * (14.52) euro			2,32	
	Sommano euro			16,84	
	Utili Impresa 10% * (16.84) euro			1,68	
	T O T A L E euro / cad			18,52	
Nr. 17 TOS26_02.E 07.005.007	Oggetto: SOSTITUZIONE INFISSO				
	Posizionamento: ESTERNO				
	Compreso:				
	- sollevamento e la discesa al piano;				
	- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e vi ... so: per vani finestra.				
	Apertura: oscillobattente e/o vasistas				
	Superficie minima (m²): 1,71.				
	Superficie massima (m²): 2,8				
	E L E M E N T I:				
	(A) [TOS26_01.E07.005.800] Oggetto: ISTALLAZIONE INFISSO				
	Posizionamento: ESTERNO				
	Pos ...				
	di cui MDO/RU= 25.430%; MAT/PR= 52.933%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,650	22,31	36,81	AN
	(A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE				
	Posizionamento: in ambi ...				
	di cui MDO/RU= 78.334%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³	0,280	12,98	3,63	AN
	(E) [TOS26_AT.N01.011.030] Tipo: MACCHINE OPERATRICI				
	Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,100	2,97	0,30	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N01.065.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI				
	Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,300	2,39	0,72	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N06.019.003] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI				
	Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,400	12,91	5,16	---
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,000	31,25	31,25	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,800	31,25	25,00	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,000	28,97	28,97	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,000	25,95	25,95	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.25068				
	- Incidenza Manodopera 63.4				
	Sommano euro			157,79	
	A R I P O R T A R E			157,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			157,79	
	Spese Generali 16.00% * (157.79) euro			25,25	
	Sommano euro			183,04	
	Utili Impresa 10% * (183.04) euro			18,30	
	T O T A L E euro / cad			201,34	
Nr. 18 TOS26_02.E 07.005.011	Oggetto: SOSTITUZIONE INFISSO Posizionamento: ESTERNO Compreso: - sollevamento e la discesa al piano; - movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e vi ... . Uso: per vani finestra. Apertura: oscillobattente e/o vasistas Superficie minima (m²): 2,81 Superficie massima (m²): 4 **E L E M E N T I:** (A) [TOS26_01.E07.005.800] Oggetto: ISTALLAZIONE INFISSO Posizionamento: ESTERNO Pos ...				
	di cui MDO/RU= 25.430%; MAT/PR= 52.933%; ATT/AT= 0.000%; cad	2,350	22,31	52,43	AN
	(A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ...				
	di cui MDO/RU= 78.334%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³	0,400	12,98	5,19	AN
	(E) [TOS26_AT.N01.011.030] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,200	2,97	0,59	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N01.065.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,400	2,39	0,96	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N06.019.003] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,600	12,91	7,75	---
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,200	31,25	37,50	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,200	31,25	37,50	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,200	28,97	34,76	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,200	25,95	31,14	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.32982 - Incidenza Manodopera 62.01				
	Sommano euro			207,82	
	Spese Generali 16.00% * (207.82) euro			33,25	
	Sommano euro			241,07	
	Utili Impresa 10% * (241.07) euro			24,11	
	T O T A L E euro / cad			265,18	
Nr. 19 TOS26_02.E 07.005.112	Oggetto: SOSTITUZIONE INFISSO Posizionamento: ESTERNO Compreso: - sollevamento e la discesa al piano; - movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e vi ... vani portafinestra Apertura: scorrevole o ad alzante scorrevole Superficie minima (m²): 4,61 Superficie massima (m²): 6 **E L E M E N T I:** (A) [TOS26_01.E07.005.803] Oggetto: ISTALLAZIONE INFISSO Posizionamento: ESTERNO Pos ...				
	di cui MDO/RU= 17.867%; MAT/PR= 60.506%; ATT/AT= 0.000%; cad	2,140	50,84	108,80	AN
	(A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ...				
	di cui MDO/RU= 78.334%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³	0,600	12,98	7,79	AN
	(E) [TOS26_AT.N01.011.030] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,200	2,97	0,59	NL/AT
	A R I P O R T A R E			117,18	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			117,18	
	(E) [TOS26_AT.N01.065.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI				
	Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,600	2,39	1,43	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N06.019.003] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI				
	Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,900	12,91	11,62	---
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,400	31,25	43,75	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,700	31,25	53,13	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,400	28,97	40,56	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,400	25,95	36,33	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,400	25,95	36,33	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.54045				
	- Incidenza Manodopera 56.3				
	Sommano euro			340,33	
	Spese Generali 16.00% * (340.33) euro			54,45	
	Sommano euro			394,78	
	Utili Impresa 10% * (394.78) euro			39,48	
	T O T A L E euro / cad			434,26	
Nr. 20 TOS26_02.E 07.005.116	Oggetto: SOSTITUZIONE INFISSO				
	Posizionamento: ESTERNO				
	Compreso:				
	- sollevamento e la discesa al piano;				
	- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e vi ... ani portafinestra				
	Apertura: scorrevole o ad alzante scorrevole				
	Superficie minima (m²): 6,01				
	Superficie massima (m²): 8,3				
	E L E M E N T I:				
	(A) [TOS26_01.E07.005.803] Oggetto: ISTALLAZIONE INFISSO				
	Posizionamento: ESTERNO				
	Pos ...				
	di cui MDO/RU= 17.867%; MAT/PR= 60.506%; ATT/AT= 0.000%; cad	2,960	50,84	150,49	AN
	(A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE				
	Posizionamento: in ambi ...				
	di cui MDO/RU= 78.334%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³	0,830	12,98	10,77	AN
	(E) [TOS26_AT.N01.011.030] Tipo: MACCHINE OPERATRICI				
	Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,300	2,97	0,89	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N01.065.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI				
	Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,600	2,39	1,43	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N06.019.003] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI				
	Specifiche: consegnate in cant ... ora	1,300	12,91	16,78	---
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	2,200	31,25	68,75	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,600	31,25	50,00	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,600	28,97	46,35	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,600	25,95	41,52	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,600	25,95	41,52	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.67974				
	- Incidenza Manodopera 54.09				
	Sommano euro			428,50	
	Spese Generali 16.00% * (428.50) euro			68,56	
	Sommano euro			497,06	
	Utili Impresa 10% * (497.06) euro			49,71	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / cad			546,77	
Nr. 21 TOS26_03.B 10.004.003	Oggetto: CONSOLIDAMENTO / RINFORZO STRUTTURALE Eseguito: a mano Posizionamento: in edifici di interesse storico artistico, Uso: su strutture lesionate o da rinforzare Compreso ... del foro con trapano e punta da 11,5 mm; - fissaggio. Escluso: - fornitura; - avvitamento del connettore a livello. **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_AT.N01.065.003] Tipo: MACCHINE OPERATRICI				
	Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,050	3,64	0,18	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N06.020.002] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI				
	Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,100	0,29	0,03	NL/AT
	(E) [TOS26_PR.P40.030.010] Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI				
	ELEMENTI PER IL ... cad	1,000	3,06	3,06	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,100	31,25	3,13	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,100	25,95	2,60	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04317 - Incidenza Manodopera 49.84				
	Sommano euro			9,00	
	Spese Generali 16.00% * (9.00) euro			1,44	
	Sommano euro			10,44	
	Utili Impresa 10% * (10.44) euro			1,04	
	T O T A L E euro / cad			11,48	
Nr. 22 TOS26_03.B 10.006.001	Oggetto: CONSOLIDAMENTO / RINFORZO STRUTTURALE Eseguito: a mano Posizionamento: in edifici di interesse storico artistico, Uso: su strutture lesionate o da rinforzare Compreso ... iante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente. Oggetto: 1 barra ad aderenza migliorata diametro (mm) 12 **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_AT.N01.065.003] Tipo: MACCHINE OPERATRICI				
	Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,100	3,64	0,36	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N06.020.002] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI				
	Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,100	0,29	0,03	NL/AT
	(E) [TOS26_PR.P06.004.002] Oggetto: ACCIAIO				
	Uso: PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEM ... kg	0,888	0,76	0,67	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P40.020.002] Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI				
	RESINA CHIMICA B ... kg	0,065	46,61	3,03	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P40.021.001] Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI ATTREZZATURA.				
	... cad	0,015	74,55	1,12	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P40.021.002] Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI ATTREZZATURA.				
	... cad	0,200	1,77	0,35	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,200	31,25	6,25	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,050	25,95	1,30	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06293 - Incidenza Manodopera 45.12				
	Sommano euro			13,11	
	Spese Generali 16.00% * (13.11) euro			2,10	
	Sommano euro			15,21	
	A R I P O R T A R E			15,21	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			15,21	
	Utili Impresa 10% * (15.21) euro			1,52	
	T O T A L E euro / cad			16,73	
Nr. 23 TOS26_03.B 10.008.001	Oggetto: CONSOLIDAMENTO / RINFORZO STRUTTURALE Eseguito: a mano Posizionamento: in edifici di interesse storico artistico, Uso: su strutture lesionate o da rinforzare Compreso ... nettori delle travi in legno (vedi 03.B10.004) Compreso: Armatura semplice con rete elettrosaldata 10x10 diametro (mm) 6 **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_AT.N01.011.013] Tipo: MACCHINE OPERATRICI				
	Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,200	1,90	0,38	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N06.020.002] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI				
	Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,200	0,29	0,06	NL/AT
	(E) [TOS26_PR.P06.003.004] Oggetto: ACCIAIO				
	Uso: PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEM ... kg	4,620	1,07	4,94	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,300	31,25	9,38	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,300	25,95	7,79	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.10826 - Incidenza Manodopera 59.63				
	Sommano euro			22,55	
	Spese Generali 16.00% * (22.55) euro			3,61	
	Sommano euro			26,16	
	Utili Impresa 10% * (26.16) euro			2,62	
	T O T A L E euro / m²			28,78	
Nr. 24 TOS26_17.N 05.002.013	Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISIONALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche ... allici con tavole in legno o metalliche Compreso: - nolo per il primo mese Escluso: idonea segnaletica diurna e notturna **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_AT.N01.065.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI				
	Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,050	2,39	0,12	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N10.014.P011] Oggetto: OPERE PROVVISIONALI				
	Posizionamento: per altezze ma ... m	1,000	1,52	1,52	NL/AT
	(E) [TOS26_PR.P46.101.011] PRODOTTI PER LE OPERE AGRICOLE E FORESTALI.				
	I prezzi sono r ... kg	0,100	2,34	0,23	MAT/PR
	(E) [TOS26_PRCAM.P08.020.004] LEGNAME – CAM. PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.				
	Certifica ... m³	0,022	390,13	8,58	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,083	31,25	2,59	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,083	25,95	2,15	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02435 - Incidenza Manodopera 26.99				
	Sommano euro			15,19	
	Spese Generali 16.00% * (15.19) euro			2,43	
	T O T A L E euro / m			17,62	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
Nr. 25 TOS26_17.N 05.002.016	Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISIONALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche ... ntiere Struttura: tubi e giunti metallici con tavole in legno o metalliche Escluso: idonea segnaletica diurna e notturna **E L E M E N T I:** (A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ...				
	di cui MDO/RU= 78.334%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³	0,150	12,98	1,95	AN
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,087	31,25	2,72	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,087	25,95	2,26	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01105 - Incidenza Manodopera 86.21				
	Sommano euro			6,93	
	Spese Generali 16.00% * (6.93) euro			1,11	
	T O T A L E euro / m			8,04	
Nr. 26 TOS26_17.N 05.003.030	Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISIONALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche ... elementi prefabbricati metallici Compreso: nolo per il primo mese Escluso: illuminazione notturna ed idonea segnaletica **E L E M E N T I:**				
	(E) [TOS26_AT.N02.014.020] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora	0,033	10,71	0,35	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N02.100.101] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora	0,033	9,01	0,30	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N10.001.P010] Oggetto: OPERE PROVVISIONALI Posizionamento: per altezze ma ... m²	1,000	2,36	2,36	NL/AT
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,033	31,25	1,03	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,185	31,25	5,78	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,185	25,95	4,80	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0234 - Incidenza Manodopera 68.46				
	Sommano euro			14,62	
	Spese Generali 16.00% * (14.62) euro			2,34	
	T O T A L E euro / m²			16,96	
Nr. 27 TOS26_17.N 05.003.031	Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISIONALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche ... montaggio di ponteggio Materiale: elementi prefabbricati metallici Escluso: illuminazione notturna ed idonea segnaletica **E L E M E N T I:** (A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ...				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	di cui MDO/RU= 78.334%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³	0,075	12,98	0,97	AN
	(E) [TOS26_AT.N02.014.020] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI				
	Compr ... ora	0,030	10,71	0,32	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N02.100.101] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI				
	Compr ... ora	0,030	9,01	0,27	NL/AT
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,030	31,25	0,94	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,067	31,25	2,09	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,067	25,95	1,74	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0101				
	- Incidenza Manodopera 78.13				
	Sommano euro			6,33	
	Spese Generali 16.00% * (6.33) euro			1,01	
	T O T A L E euro / m²			7,34	
Nr. 28	Oggetto: NOLEGGI				
TOS26_17.N	Uso: per OPERE PROVVISIONALI				
05.003.039	Specifiche:				
	- allestimenti previsti nel PSC;				
	- montati da personale esperto;				
	- con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche ... a ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra;				
	- da ripetersi ogni 12 metri di altezza				
	Compreso: nolo per il primo mese				
	E L E M E N T I:				
	(E) [TOS26_AT.N02.014.020] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI				
	Compr ... ora	0,100	10,71	1,07	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N02.100.101] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI				
	Compr ... ora	0,100	9,01	0,90	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N10.003.P010] Oggetto: OPERE PROVVISIONALI				
	Posizionamento: per altezze ma ... m	1,000	4,56	4,56	NL/AT
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,100	31,25	3,13	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,375	31,25	11,72	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,375	25,95	9,73	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04977				
	- Incidenza Manodopera 68.11				
	Sommano euro			31,11	
	Spese Generali 16.00% * (31.11) euro			4,98	
	T O T A L E euro / m			36,09	
Nr. 29	Oggetto: NOLEGGI				
TOS26_17.N	Uso: per OPERE PROVVISIONALI				
05.003.040	Specifiche:				
	- allestimenti previsti nel PSC;				
	- montati da personale esperto;				
	- con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche ... di larghezza m 1,50;				
	- realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra;				
	- da ripetersi ogni 12 metri di altezza				
	E L E M E N T I:				
	(A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE				
	Posizionamento: in ambi ...				
	di cui MDO/RU= 78.334%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³	0,050	12,98	0,65	AN
	(E) [TOS26_AT.N02.014.020] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI				
	Compr ... ora	0,050	10,71	0,54	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N02.100.101] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI				
	Compr ... ora	0,050	9,01	0,45	NL/AT
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	A R I P O R T A R E			1,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			1,64	
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,050	31,25	1,56	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,185	31,25	5,78	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,185	25,95	4,80	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02205				
	- Incidenza Manodopera 80.04				
	Sommano euro			13,78	
	Spese Generali 16.00% * (13.78) euro			2,20	
	T O T A L E euro / m			15,98	
Nr. 30 TOS26_17.N 05.007.051	Oggetto: NOLEGGI				
	Uso: per OPERE PROVVISIONALI				
	Specifiche:				
	- allestimenti previsti nel PSC;				
	- montati da personale esperto;				
	- con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche ... elimitazione e protezione aree a rischio Uso: rete di protezione schermatura 90 %				
	Compreso:				
	- fornitura;				
	- installazione				
	E L E M E N T I:				
	(E) [TOS26_PR.200.004.002] Oggetto: accessori				
	Oggetto: MATERIALI PLASTICI VARI PER REC ... m²	1,000	1,32	1,32	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P46.101.011] PRODOTTI PER LE OPERE AGRICOLE E FORESTALI.				
	I prezzi sono r ... kg	0,100	2,34	0,23	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,025	25,95	0,65	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00353				
	- Incidenza Manodopera 25.36				
	Sommano euro			2,20	
	Spese Generali 16.00% * (2.20) euro			0,35	
	T O T A L E euro / m²			2,55	
Nr. 31 TOS26_17.N 05.009.020	Oggetto: NOLEGGI				
	Uso: per OPERE PROVVISIONALI				
	Specifiche:				
	- allestimenti previsti nel PSC;				
	- montati da personale esperto;				
	- con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche ... finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata, senza sottoponte;				
	- tavoloni in legno di spessore 5 cm				
	E L E M E N T I:				
	(E) [TOS26_AT.N02.014.020] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI				
	Compr ... ora	0,067	10,71	0,72	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N02.100.101] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI				
	Compr ... ora	0,067	9,01	0,60	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N11.004.P010] Oggetto: OPERE PROVVISIONALI				
	Posizionamento: IN AMBIENTI DI ... m²	1,000	2,92	2,92	NL/AT
	(E) [TOS26_PRCAM.P08.020.004] LEGNAME – CAM.				
	PER EDILIZIA.				
	ABETE MASSICCIO.				
	Certifica ... m³	0,045	390,13	17,56	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,067	31,25	2,09	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,100	31,25	3,13	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,100	25,95	2,60	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	A R I P O R T A R E			29,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			29,62	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04735 - Incidenza Manodopera 22.73				
	Sommano euro			29,62	
	Spese Generali 16.00% * (29.62) euro			4,74	
	T O T A L E euro / m²			34,36	
Nr. 32 TOS26_17.N 05.009.021	Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISIONALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche ... finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata, senza sottoponte; - tavoloni in legno di spessore 5 cm **E L E M E N T I:** (A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ...				
	di cui MDO/RU= 78.334%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³	0,020	12,98	0,26	AN
	(E) [TOS26_AT.N02.014.020] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora	0,033	10,71	0,35	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N02.100.101] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora	0,033	9,01	0,30	NL/AT
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,033	31,25	1,03	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,125	31,25	3,91	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,125	25,95	3,24	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01457 - Incidenza Manodopera 79.99				
	Sommano euro			9,09	
	Spese Generali 16.00% * (9.09) euro			1,45	
	T O T A L E euro / m²			10,54	
Nr. 33 TOS26_AT. N02.014.009	Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compreso; - costo del conducente; - assicurazioni; - spese per i materiali di consumo; - ogni altra spesa per dare il mez ... a totale a terra Pu: Portata utile Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_AT.N02.014.109] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora	1,000	8,49	8,49	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N02.100.101] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora	1,000	9,01	9,01	NL/AT
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,000	31,25	31,25	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.078 - Incidenza Manodopera 50.24				
	Sommano euro			48,75	
	Spese Generali 16.00% * (48.75) euro			7,80	
	Sommano euro			56,55	
	Utili Impresa 10% * (56.55) euro			5,66	
	T O T A L E euro / ora			62,21	
Nr. 34	Oggetto: MALTE / STUCCHI				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
TOS26_PR.P 09.003.001	Compreso: accessori e reti. Oggetto: MALTA Formato: confezionata in cantiere Tipo: PER MURATURA Materiale: - 350 kg di cemento Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R; - 1100 Kg di sabbia grossa **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_AT.N01.072.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,700	2,02	1,41	NL/AT
	(E) [TOS26_PR.P01.002.005] Oggetto: INERTI Caratteristiche: - privi di elementi geli ... t	1,100	20,24	22,26	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P02.004.007] Oggetto: LEGANTI MINERALI IDRAULICI ED AEREI. Oggetto: CEME ... t	0,350	91,90	32,17	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,700	31,25	21,88	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,700	25,95	18,17	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.30682 - Incidenza Manodopera 32.73				
	Sommano euro			95,89	
	Spese Generali 16.00% * (95.89) euro			15,34	
	Sommano euro			111,23	
	Utili Impresa 10% * (111.23) euro			11,12	
	T O T A L E euro / m³			122,35	
Nr. 35 TOS26_PR.P 09.004.001	Oggetto: MALTE / STUCCHI Compreso: accessori e reti. Oggetto: MALTA Tipo: bastarda Formato: confezionata in cantiere Uso: PER MURATURA Materiale: - 200 kg di calce eminentemente idraulica HL; - 150 kg di cemento Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R; - 1020 Kg di sabbia grossa **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_AT.N01.072.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,700	2,02	1,41	NL/AT
	(E) [TOS26_PR.P01.002.005] Oggetto: INERTI Caratteristiche: - privi di elementi geli ... t	1,100	20,24	22,26	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P02.004.007] Oggetto: LEGANTI MINERALI IDRAULICI ED AEREI. Oggetto: CEME ... t	0,150	91,90	13,79	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P02.005.002] Oggetto: LEGANTI MINERALI IDRAULICI ED AEREI. Oggetto: CALC ... t	0,200	262,21	52,44	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,700	31,25	21,88	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,700	25,95	18,17	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.41582 - Incidenza Manodopera 24.15				
	Sommano euro			129,95	
	Spese Generali 16.00% * (129.95) euro			20,79	
	Sommano euro			150,74	
	Utili Impresa 10% * (150.74) euro			15,07	
	T O T A L E euro / m³			165,81	
Nr. 36 TOS26_PR.P	Oggetto: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
10.503.001	Conforme: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per ... dio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. - per piccole quantità - - classe di resistenza C20/25 **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_AT.N01.072.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI				
	Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,631	2,02	1,27	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N01.074.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI				
	Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,100	0,10	0,01	NL/AT
	(E) [TOS26_PR.P01.002.005] Oggetto: INERTI				
	Caratteristiche:				
	- privi di elementi geli ... t	0,400	20,24	8,10	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P01.002.011] Oggetto: INERTI				
	Caratteristiche:				
	- privi di elementi geli ... t	0,800	19,09	15,27	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P02.004.002] Oggetto: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTIT ... t	0,330	135,83	44,82	MAT/PR
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,485	31,25	15,16	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,631	31,25	19,72	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	0,489	25,95	12,69	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE				
	Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ... ora	1,420	25,95	36,85	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.49245 - Incidenza Manodopera 42.99				
	Sommano euro			153,89	
	Spese Generali 16.00% * (153.89) euro			24,62	
	Sommano euro			178,51	
	Utili Impresa 10% * (178.51) euro			17,85	
	T O T A L E euro / m³			196,36	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 37 PA.ED.94	Oggetto: ELEMENTI PER COPERTURE. Conforme: UNI EN 16153:2013+A1:2015 - per LASTRE PIANE MULTISTRATO IN POLICARBONATO; Regolamento UE 305/2011 CPR - per prodotti da costruzione; MAR ... o minimo di curvatura a freddo 4.000 mm. Certificato CE secondo UNI EN 16153:2013+A1:2015 e Regolamento UE 305/2011 CPR. euro / m²			65,00	MAT/PR
Nr. 38 TOS26_AT. N01.011.013	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Uso: PER TAGLIO Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese euro / ora			1,90	NL/AT
Nr. 39 TOS26_AT. N01.011.030	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Uso: PER TAGLIO Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese euro / ora			2,97	NL/AT
Nr. 40 TOS26_AT. N01.065.001	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: MARTELLI / PERFORATORI ELETTRICI ED ACCESSORI Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno euro / ora			2,39	NL/AT
Nr. 41 TOS26_AT. N01.065.003	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: MARTELLI / PERFORATORI ELETTRICI ED ACCESSORI Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno euro / ora			3,64	NL/AT
Nr. 42 TOS26_AT. N01.070.010	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: SALDATRICI Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese euro / ora			1,68	NL/AT
Nr. 43 TOS26_AT. N01.072.001	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: BETONIERA Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1 mese euro / ora			2,02	NL/AT
Nr. 44 TOS26_AT. N01.074.001	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: SILOS Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese euro / ora			0,10	NL/AT
Nr. 45 TOS26_AT. N02.014.020	Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compreso; - costo del conducente; - assicurazioni; - spese per i materiali di consumo; - ogni altra spesa per dare il mez ... assa totale a terra Pu: Portata utile Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) euro / ora			10,71	NL/AT
Nr. 46 TOS26_AT. N02.014.109	Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compreso; - costo del conducente; - assicurazioni; - spese per i materiali di consumo; - ogni altra spesa per dare il mez ... totale a terra Pu: Portata utile Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) euro / ora			8,49	NL/AT
Nr. 47 TOS26_AT. N02.100.101	Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compreso; - costo del conducente; - assicurazioni; - spese per i materiali di consumo; - ogni altra spesa per dare il mez ... icienza. Oggetto: CONSUMO CARBURANTE / OLIO Uso: PER MEZZI DI TRASPORTO Tipo: portata utile inferiore o pari a 3500 Kg euro / ora			9,01	NL/AT
Nr. 48	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
TOS26_AT. N06.004.001	Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: SOLLEVAMENTO / TRASPORTO Posizionamento: interno Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 giorno euro / ora			16,27	NL/AT
Nr. 49 TOS26_AT. N06.016.006	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: GRU Tipo: A TORRE braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi euro / ora			4,21	NL/AT
Nr. 50 TOS26_AT. N06.019.003	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: AUTOGRU a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile. euro / ora			12,91	---
Nr. 51 TOS26_AT. N06.020.002	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: MONTACARICHI ELETTRICO scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. euro / ora			0,29	NL/AT
Nr. 52 TOS26_AT. N06.100.903	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: CONSUMO CARBURANTE / OLIO Uso: PER MACCHINE ELEVATRICI Tipo: per gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t Noleggio: 1 mese euro / ora			68,91	---
Nr. 53 TOS26_AT. N10.001.P01 0	Oggetto: OPERE PROVVISIONALI Posizionamento: per altezze massime 20 (m) Noleggio: mensile (salvo diversa indicaione) Compreso: (salvo diversa indicazione) - montaggio; - smont ... fabbricati Escluso: illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq. euro / m²			2,36	NL/AT
Nr. 54 TOS26_AT. N10.003.P01 0	Oggetto: OPERE PROVVISIONALI Posizionamento: per altezze massime 20 (m) Noleggio: mensile (salvo diversa indicaione) Compreso: (salvo diversa indicazione) - montaggio; - smont ... inima di m 4,50 da terra; - da ripetersi ogni 12 metri di altezza Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq. euro / m			4,56	NL/AT
Nr. 55 TOS26_AT. N10.014.P01 1	Oggetto: OPERE PROVVISIONALI Posizionamento: per altezze massime 20 (m) Noleggio: mensile (salvo diversa indicaione) Compreso: (salvo diversa indicazione) - montaggio; - smont ... io del primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m. euro / m			1,52	NL/AT
Nr. 56 TOS26_AT. N11.004.P01 0	Oggetto: OPERE PROVVISIONALI Posizionamento: IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO Compreso: - montaggio; - smontaggio; - noleggio per il primo mese di utilizzo o frazio ... ie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq. euro / m²			2,92	NL/AT
Nr. 57 TOS26_PR.2 00.004.002	Oggetto: accessori Oggetto: MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI O SEGNALZIONI PROVVISORIE rete di protezione parapolvere schermatura 90 % euro / m²			1,32	MAT/PR
Nr. 58 TOS26_PR.P 01.002.005	Oggetto: INERTI Caratteristiche: - privi di elementi gelivi; - privi di parti friabili e polverulente o scistose;				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	- privi di quantità rilevanti di gesso e solfati. - sabbie - ghiaie, - pietrisco - sassi - polveri Oggetto: sabbia grossa				
	euro / t			20,24	MAT/PR
Nr. 59 TOS26_PR.P 01.002.011	Oggetto: INERTI Caratteristiche: - privi di elementi gelivi; - privi di parti friabili e polverulente o scistose; - privi di quantità rilevanti di gesso e solfati. - sabbi ... iaie, - pietrisco - sassi - polveri Oggetto: pietrisco Granulometria minima (mm): 25 Granulometria massima (mm): 40				
	euro / t			19,09	MAT/PR
Nr. 60 TOS26_PR.P 02.004.002	Oggetto: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE. Conforme: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la ... donee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. - per piccole quantità -				
	euro / t			135,83	MAT/PR
Nr. 61 TOS26_PR.P 02.004.007	Oggetto: LEGANTI MINERALI IDRAULICI ED AEREI. Oggetto: CEMENTO Conforme: UNI EN 197-1:2011 Tipo: Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R. Formato: sacchi da 25 kg				
	euro / t			91,90	MAT/PR
Nr. 62 TOS26_PR.P 02.005.002	Oggetto: LEGANTI MINERALI IDRAULICI ED AEREI. Oggetto: CALCE IDRAULICA Conforme: UNI EN 459-1:2015 Tipo: HL Formato: sacchi da 25 Kg				
	euro / t			262,21	MAT/PR
Nr. 63 TOS26_PR.P 06.003.004	Oggetto: ACCIAIO Uso: PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO. Tipo: B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento. Conforme: Norme Tecniche per ... 2018 RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA. Conforme alla UNI EN 10080:2005. Formato 2250x4000 mm Ø 6 100x100				
	euro / kg			1,07	MAT/PR
Nr. 64 TOS26_PR.P 06.004.002	Oggetto: ACCIAIO Uso: PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO. Tipo: B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento. Conforme: Norme Tecniche per ... Costruzioni, D.M. 17/01/2018 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, sagomato				
	euro / kg			0,76	MAT/PR
Nr. 65 TOS26_PR.P 13.001.002	Oggetto: ACCIAIO. Uso: PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA. Compreso: profili laminati, componenti strutturali e kits. Conforme: - normative europee armonizzate; - Norme ... ; - UNI EN 10034:1995; - UNI EN 10024:1996 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275				
	euro / kg			1,16	MAT/PR
Nr. 66 TOS26_PR.P 18.ZZ02.050	Oggetto: ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI Conforme: - UNI 13172:2012; - UNI 13501:2009; - D.M. 15/03/2005. - marcatura CE; - Dichiarazione di Prestazione (DoP) Oggetto: ACCESSO ... A PER ISOLANTI Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	Bomboletta da 750 ml.				
	euro / cad			8,48	MAT/PR
Nr. 67	Oggetto: IMPERMEABILIZZANTI / MEMBRANE / SCHERMI				
TOS26_PR.P	Conforme:				
19.018.017	- Regolamento U.E. 305/2011;				
	- marcatura CE;				
	- UNI 8818:2016				
	MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA				
	AD ALTA ... vetro imputrescibile Flessibilità a freddo fino a -10°C.				
	Autoprotetta con scagliette di ardesia.				
	Massa areica: 4 kg/m²				
	euro / m²			6,50	MAT/PR
Nr. 68	Oggetto: ELEMENTI PER COPERTURE.				
TOS26_PR.P	Conforme:				
20.021.007	- UNI EN 1304:2013 – per ELEMENTI IN LATERIZIO;				
	- UNI EN 490:2017- per ELEMENTI IN CALCESTRUZZO;				
	- UNI EN 1013:2015 – per LASTRE E RO ... STRE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO				
	- MARCHIO CE				
	LASTRA IN VETRORESINA. colmo colore neutro (o anche detto translucido)				
	euro / m			4,89	MAT/PR
Nr. 69	Oggetto: ELEMENTI PER COPERTURE.				
TOS26_PR.P	Conforme:				
20.022.001	- UNI EN 1304:2013 – per ELEMENTI IN LATERIZIO;				
	- UNI EN 490:2017- per ELEMENTI IN CALCESTRUZZO;				
	- UNI EN 1013:2015 – per LASTRE E RO ... – per LASTRE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO				
	- MARCHIO CE				
	ACCESSORI.				
	PER COPERTURE IN VETRORESINA. viti autofilettanti				
	euro / kg			0,53	MAT/PR
Nr. 70	Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI				
TOS26_PR.P	ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI				
23.012.014	NASTRI E RETI nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm				
	euro / m			0,50	MAT/PR
Nr. 71	Oggetto: MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALTI E STRUMENTI PER LA				
TOS26_PR.P	LORO POSA				
26.103.001	Conforme: UNI EN ISO 4618:2023.				
	TRATTAMENTO ANTIRUGGINE. CONVERTITORE DI RUGGINE FOSFATANTE				
	A BASE DI ACIDO FOSFORICO				
	Densità: 1,00 g/cm³				
	euro / l			13,39	MAT/PR
Nr. 72	Oggetto: MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALTI E STRUMENTI PER LA				
TOS26_PR.P	LORO POSA				
26.114.001	Conforme: UNI EN ISO 4618:2023.				
	PITTURA DI FONDO				
	PER FERRO CON RESINE SINTETICHE E PIGMENTI A BASE DI OSSIDO DI FERRO.				
	Densità: 1,60 g/cm³				
	euro / l			8,15	MAT/PR
Nr. 73	Oggetto: MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALTI E STRUMENTI PER LA				
TOS26_PR.P	LORO POSA				
26.115.002	Conforme: UNI EN ISO 4618:2023.				
	SMALTO SINTETICO				
	A BASE DI RESINE ACRILICHE COLORATO				
	Densità: 1,30 g/cm³				
	euro / l			22,55	MAT/PR
Nr. 74	PRODOTTI PER LATTONERIA				
TOS26_PR.P	Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024) in rame semicrudo spessore 8/10				
35.001.004	mm.				
	1 mq = 7,2 kg				
	euro / kg			16,97	MAT/PR
Nr. 75	PRODOTTI PER LATTONERIA				
TOS26_PR.P	Materiale per posa. Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.				
35.003.004	euro / cad			0,42	MAT/PR
Nr. 76	PRODOTTI PER LATTONERIA				
TOS26_PR.P	Materiale per posa. Sigillante di silicone				
35.003.008	euro / kg			11,26	MAT/PR
Nr. 77	Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI				
TOS26_PR.P	RESINA CHIMICA BICOMPONENTE.				
40.020.002	A BASE EPOSSIDICA ED INERTE SILICEO IN GRANULI. cartuccia da 500 cm³				
	Coefficiente 1.43				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	euro / kg			46,61	MAT/PR
Nr. 78 TOS26_PR.P 40.021.001	Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI ATTREZZATURA. PER INIEZIONE DI RESINA CHIMICA pistola manuale				
	euro / cad			74,55	MAT/PR
Nr. 79 TOS26_PR.P 40.021.002	Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI ATTREZZATURA. PER INIEZIONE DI RESINA CHIMICA beccuccio. Confezione da 5 pezzi				
	euro / cad			1,77	MAT/PR
Nr. 80 TOS26_PR.P 40.030.010	Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI ELEMENTI PER IL RINFORZO E IL RECUPERO DI SOLAI MISTI IN LEGNO E CALCESTRUZZO. Certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza 16 cm				
	euro / cad			3,06	MAT/PR
Nr. 81 TOS26_PR.P 46.101.011	PRODOTTI PER LE OPERE AGRICOLE E FORESTALI. I prezzi sono riferiti a consegne presso il centro aziendale o in luoghi accessibili dai normali mezzi di trasporto. Materiali accessori Filo di ferro per legature				
	euro / kg			2,34	MAT/PR
Nr. 82 TOS26_PRC AM.P08.020. 004	LEGNAME – CAM. PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO. Certificato CE secondo la: - UNI EN 14081-1:2019 per il legno strutturale con sezione rettangolare; - UNI EN 15497:2014 per il ... DAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. tavole da ponteggio mm 50 prismate				
	euro / m³			390,13	MAT/PR
Nr. 83 TOS26_RU. M10.001.002	Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: costo medio delle Tabelle Ministeriali approvate con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023 Compreso: - retribuz ... pera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai OPERAIO Livello: 3° Operaio: specializzato				
	euro / ora			31,25	MDO/RU
Nr. 84 TOS26_RU. M10.001.003	Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: costo medio delle Tabelle Ministeriali approvate con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023 Compreso: - retribuz ... dopera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai OPERAIO Livello: 2° Operaio: qualificato				
	euro / ora			28,97	MDO/RU
Nr. 85 TOS26_RU. M10.001.004	Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: costo medio delle Tabelle Ministeriali approvate con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023 Compreso: - retribuz ... manodopera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai OPERAIO Livello: 1° Operaio: comune				
	euro / ora			25,95	MDO/RU
Nr. 86 TOS26_RU. M11.001.001	Settore: METALMECCANICO / IMPIANTISTICO Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: costo medio delle Tabelle Ministeriali approvate con D.D. n 73 del 22 novembre ... a manodopera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai OPERAIO Categoria: 5S Livello: B1				
	euro / ora			29,27	MDO/RU
Nr. 87 TOS26_RU. M11.001.004	Settore: METALMECCANICO / IMPIANTISTICO Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: costo medio delle Tabelle Ministeriali approvate con D.D. n 73 del 22 novembre ... la manodopera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	OPERAIO Categoria: 3 Livello: D2 euro / ora			24,48	MDO/RU

Lucca, 21/04/2026

Il Tecnico