


PROGETTO di FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA

Restauro e manutenzione delle
mura urbane paramenti, muretti, porte e sotterranei.
Intervento di riapertura della sortita del
Baluardo San Colombano



Sotterraneo San Colombano

Comune di Lucca, LU



Tavola

C7

Oggetto

Verifica abbattimento barriere architettoniche

Scala

Data

Architetto

10/09/2024

Jacopo Croci

PROGETTO di FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA

RELAZIONE TECNICA

Ai sensi del D.M. 14.06.89 n° 236 e del D.P.G.R. 29.07.2009 n° 41/R

DESCRIZIONE DELLE OPERE:

Aree e percorsi pedonali

I percorsi pedonali sono di tipo piano, con caratteristiche idonee a consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, sia negli spazi interni degli edifici, sia negli spazi esterni e di accesso, sia nelle zone di parcheggio.

I percorsi pedonali hanno una larghezza minima di 1,50 m, privi di ostacoli quali cassonetti, pali della pubblica illuminazione o cartelli.

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo avviene in piano; laddove necessario la pendenza trasversale massima del percorso è massimo pari all'1 per cento.

Lungo il percorso, per una altezza pari a 2,10 m, non sono presenti ostacoli di nessun genere.

Pavimentazione delle aree e dei percorsi

La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali è in materiale antisdrucchiolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnalazioni tattili. Le giunture tra gli elementi della pavimentazione sono inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli e piani. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione sono raccordate in maniera da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Eventuali grigliati inseriti nella pavimentazione saranno realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 centimetri di diametro.

Accessi esterni agli edifici

Gli spazi antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano e si estendono per ciascuna zona per una misura non inferiore a 1,50 metri.

Porte di accesso e interne

Le porte di accesso all'edificio hanno una luce netta di almeno 90 cm. Sono inoltre previsti spazi antistanti e retrostanti le porte complanari, sufficienti a garantire le operazioni di accesso anche a persone su sedie a ruote.

PROGETTO di FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA

Pavimenti

I pavimenti saranno tra loro complanari e antisdrucchiolevoli.

Arredi fissi

Le disposizioni e le caratteristiche degli arredi fissi sono idonee a non costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività, anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie. Non saranno realizzate rifiniture taglienti e con spigoli vivi.

PROGETTO di FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA

